

## แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สูง 5 ชั้น		
	ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 หลัง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช		
ตามแบบเลขที่	ตามแบบ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ		
	แบบเลขที่ บก.ตร.04/59 ก. (ปรับปรุง ม.ค. 68)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบังคับการตำรวจภูธรภาค 8		
แบบ ปร.4 และ ปร.5	จำนวน	1	ชุด
ประมาณราคา เมื่อวันที่	10 กุมภาพันธ์ 2568		

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงการก่อสร้าง อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สูง 5 ชั้น	49,192,195.00	
	ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช		
2	หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ	1,468,040.00	รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษที่จำเป็นจะต้องมี.-		
	3.1 ค่าขยายเขตไฟฟ้า	1,178,398.48	
	3.2 ค่างานรื้อถอนอาคารเดิม	605,914.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	52,444,547.48	
	คิดเป็นเงิน ( ห้าสิบสองล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)	52,440,000.00	

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ตามคำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 231/2567 ตั้ง ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2567)

ลงชื่อ พันตำรวจเอก.....ประธานกรรมการ

( นันธุติ ทองทิพย์ )

รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายไกรจักร ชูโชติ )

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ พันตำรวจโท.....กรรมการและเลขานุการ

( สุนิศย์ ยกชม )

สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

## แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

☐ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สูง 5 ชั้น

☐ สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ แบบเลขที่ บก.ตร.04/59 ก.

☐ แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 37 หน้า

☐ ประมาณการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				แฟคเตอร์ F ภายใต้งบโอนใจ
1	ค่างาน ส่วนที่ 1 (ทุน)	40,698,432.20	1.2087	49,192,195.00	- การจ่ายเงินล่วงหน้า 15 %
2	ค่างาน ส่วนที่ 2 (ครุภัณฑ์)	1,372,000.00	1.0700	1,468,040.00	- การหักเงินประกัน 0 %
	Factor F ใหม่ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 ต.ค.66				- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			50,660,235.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(ห้าสิบด้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)		50,660,000.00	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งตำรวจภูธรภท 8 ที่ 231/2567) ตั้ง ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2567

ลงชื่อ พันตำรวจเอก.....ประธานกรรมการ

( นัยรัฐดิ ทองทิพย์ )

รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายไกรจักร ชูโชติ )

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ พันตำรวจโท .....กรรมการและเลขานุการ

( สุนิตย์ ยกชม )

สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ บก.ตร.04/59 ก.

สถานทีก่อสร้าง ต.คตัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

เจ้าของโครงการ ดำรงอยู่ทั้งวัฒนธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

ସ୍ୱ.ଶି.ଉ.

Link

உய, ம, ன்.

6.

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจจราจรจังหวัด สูง 5 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ ตำรวจจราจรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ บก.ตร.04/59 ก.  
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	งานฐานราก								
	งานเจาะสำรวจชั้นดิน Boring Test	2.00	จุด		-	12,000.00	24,000.00	24,000.00	
	งานปรับบริเวณและปักผัง	1,400.00	ตร.ม.		-	10.00	14,000.00	14,000.00	
	- ขุดดิน	435.86	ลบ.ม.		-	112.00	48,815.98	48,815.98	
	- ทราบหยาบ	28.04	ลบ.ม.	700.93	19,655.16	104.00	2,916.32	22,571.48	
	- คอนกรีตหยาบ	15.63	ลบ.ม.	2,573.83	40,237.12	426.00	6,659.73	46,896.86	
	- งานเสาเข็มเจาะ 0.50 ม. ความยาว 13.00 ม.	147.00	ต้น	20,800.00	3,057,600.00	1,829.29	268,905.00	3,326,505.00	
	- ค่าแรงค้ำเสาเข็มเจาะ	147.00	ต้น	-	-	500.00	73,500.00	73,500.00	
	- ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม	147.00	ต้น	-	-	300.00	44,100.00	44,100.00	SEISMIC TEST

๑๖๓.๒.

Ambo

๑๖๓.๓.

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สูง 5 ชั้น  
 สถานที่ก่อสร้าง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช  
 เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ บก.ตร.04/59 ก.  
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทดสอบเส้าเข็ม Dynamic Test	2.00	จุด	-	-	28,500.00	57,000.00	57,000.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (cylinder)	237.72	ลบ.ม.	2,680.00	637,077.59	579.00	137,637.29	774,714.88	
	- งานไม้แบบ	333.62	ตร.ม.	429.91	143,428.29	139.00	46,373.74	189,802.03	
	- ตะปู	83.41	กก.	30.27	2,524.50		-	2,524.50	
	- DB 16 mm. SD-40 T	123.05	กก.	19.42	2,389.77	3.60	442.97	2,832.75	
	- DB 20 mm. SD-40 T	4,348.40	กก.	22.01	95,697.38	3.10	13,480.05	109,177.43	
	- DB 25 mm. SD-40 T	18,093.38	กก.	18.44	333,696.02	3.10	56,089.48	389,785.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	676.94	กก.	50.16	33,955.56	-	-	33,955.56	
	รวมงานฐานราก				4,366,261.41		793,920.56	5,160,181.96	
1.2	งานเสาตอม่อ								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (cylinder)	21.82	ลบ.ม.	2,680.00	58,478.44	579.00	12,633.96	71,112.40	
	- งานไม้แบบ	186.00	ตร.ม.	429.91	79,963.26	139.00	25,854.00	105,817.26	
	- ตะปู	46.50	กก.	30.27	1,407.44		-	1,407.44	
	- RB 9 mm. SR-24	1,041.16	กก.	20.88	21,742.42	4.40	4,581.12	26,323.54	
	- DB 25 mm. SD-40 T	4,763.27	กก.	18.44	87,848.96	3.10	14,766.14	102,615.10	

พ.๑๖๐๑



พ.๑๖๐๑



โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สูง 5 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ บก.ตร.04/59 ก.  
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	174.13	กก.	50.16	8,734.36	-	-	8,734.36	
	รวมงานเสาตอม่อ				258,174.89		57,835.22	316,010.11	
1.3	งานคานชั้น 1								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (cylinder)	78.96	ลบ.ม.	2,680.00	211,600.47	579.00	45,715.18	257,315.65	
	- งานไม้แบบ	708.56	ตร.ม.	429.91	304,617.03	139.00	98,489.84	403,106.87	
	- ตะปู	177.14	กก.	30.27	5,361.61		-	5,361.61	
	- RB 9 mm. SR-24	1,301.18	กก.	20.88	27,172.28	4.40	5,725.19	32,897.46	
	- RB 12 mm. SR-24	491.70	กก.	22.15	10,892.06	3.60	1,770.13	12,662.19	
	- DB 12 mm. SD-40 T	4,858.68	กก.	19.47	94,600.38	3.60	17,491.26	112,091.64	
	- DB 16 mm. SD-40 T	900.31	กก.	19.42	17,485.32	3.60	3,241.12	20,726.45	
	- DB 20 mm. SD-40 T	1,785.08	กก.	22.01	39,285.18	3.60	6,426.30	45,711.48	
	- DB 25 mm. SD-40 T	10,434.89	กก.	18.44	192,450.52	3.60	37,565.59	230,016.12	
	- ลวดผูกเหล็ก	593.16	กก.	50.16	29,752.91	-	-	29,752.91	
	รวมงานคานคอดิน				933,217.75		216,424.62	1,149,642.37	

พ.๑๓.๑๖.

Ambs

นางต.ท.

OK

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สูง 5 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช


เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


แบบเลขที่ บก.ตร.04/59 ก.

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	งานพื้นชั้น 1								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (cylinder)	62.00	ลบ.ม.	2,680.00	166,160.00	579.00	35,898.00	202,058.00	
	- งานไม้แบบ	117.00	ตร.ม.	429.91	50,299.47	139.00	16,263.00	66,562.47	
	- ตะปู	29.25	กก.	30.27	885.33		-	885.33	
	- DB 12 mm. SD-40 T	1,446.69	กก.	19.47	28,167.62	3.60	5,208.09	33,375.71	
	wire mesh 4.00 mm. @ 0.20 m.	635.00	ตร.ม.	25.12	15,952.17	5.00	3,175.00	19,127.17	
	แผ่นพื้นสำเร็จ Holow core หน้า 20 cm รับน้ำหนักบรรทุกได้ 150 กก./ตร.ม.			800.00	508,000.00	-	-	508,000.00	
	รวมงานพื้นชั้น 1				769,464.58		60,544.09	830,008.67	
1.5	งานเสาชั้น 1								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (cylinder)	21.30	ลบ.ม.	2,680.00	57,074.96	579.00	12,330.75	69,405.70	
	- งานไม้แบบ	184.45	ตร.ม.	429.91	79,296.90	139.00	25,638.55	104,935.45	
	- ตะปู	46.11	กก.	30.27	1,395.72		-	1,395.72	
	- RB 9 mm. SR-24	1,133.71	กก.	20.88	23,675.08	4.40	4,988.33	28,663.41	
	- DB 16 mm. SD-40 T	147.13	กก.	19.42	2,857.52	3.60	529.68	3,387.20	

พ.จ.อ. 

พ.จ.อ. 

พ.จ.อ. 

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สูง 5 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ บก.ตร.04/59 ก.

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- DB 20 mm. SD-40 T	1,853.08	กก.	22.01	40,781.53	3.60	6,671.07	47,452.60	
	- DB 25 mm. SD-40 T	4,962.66	กก.	18.44	91,526.36	3.60	17,865.59	109,391.95	
	- ลวดผูกเหล็ก	242.90	กก.	50.16	12,183.74	-	-	12,183.74	
	รวมงานเสาชั้น 1				308,791.80		68,023.97	376,815.77	
1.6	งานคานชั้น 2								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (cylinder)	16.15	ลบ.ม.	2,680.00	43,276.64	579.00	9,349.69	52,626.33	
	- งานไม้แบบ	151.60	ตร.ม.	429.91	65,174.36	139.00	21,072.40	86,246.76	
	- ตะปู	37.90	กก.	30.27	1,147.14		-	1,147.14	
	- RB 9 mm. SR-24	342.14	กก.	20.88	7,144.89	4.40	1,505.43	8,650.32	
	- RB 12 mm. SR-24	58.08	กก.	22.15	1,286.46	3.60	209.07	1,495.53	
	- DB 12 mm. SD-40 T	1,469.30	กก.	19.47	28,607.86	3.60	5,289.49	33,897.35	
	- DB 16 mm. SD-40 T	282.00	กก.	19.42	5,476.92	3.60	1,015.22	6,492.14	
	- DB 20 mm. SD-40 T	969.73	กก.	22.01	21,341.31	3.60	3,491.03	24,832.34	
	- DB 25 mm. SD-40 T	372.20	กก.	18.44	6,864.48	3.60	1,339.92	8,204.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	104.80	กก.	50.16	5,256.95	-	-	5,256.95	

นาย...

นาย...

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สูง 5 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ บก.ตร.04/59 ก.

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานคานชั้น 2				185,577.02		43,272.24	228,849.26	
1.7	งานพื้นชั้น 2								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. (cylinder)	196.47	ลบ.ม.	2,800.00	550,123.00	579.00	113,757.58	663,880.58	
	- งาน ไม้แบบ	884.00	ตร.ม.	429.91	380,040.44	139.00	122,876.00	502,916.44	
	- ตะปู	221.00	กก.	30.27	6,689.14		-	6,689.14	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-40 T				-		-	-	
	- DB 12 mm. SD-40 T	5,208.21	กก.	19.47	101,405.84	3.60	18,749.57	120,155.41	
	- DB 25 mm. SD-40 T	255.21	กก.	18.44	4,706.80	3.60	918.75	5,625.55	
	- ลวดผูกเหล็ก	163.90	กก.	50.16	8,221.36	-	-	8,221.36	
	งานพื้น postention	788.00	ตร.ม.	450.00	354,600.00	-	-	354,600.00	
	รวมงานพื้นชั้น 2				1,405,786.58		256,301.89	1,662,088.48	
1.8	งานเสาชั้น 2								
	- คอนกรีต โครงสร้าง 280 ksc. (cylinder)	21.30	ลบ.ม.	2,680.00	57,074.96	579.00	12,330.75	69,405.70	
	- งาน ไม้แบบ	184.45	ตร.ม.	429.91	79,296.90	139.00	25,638.55	104,935.45	



พ.ร.อ.



พ.ร.อ.



โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สุง 5 ชั้น  
 สถานที่ก่อสร้าง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช  
 เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ บก.ตร.04/59 ก.  
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	46.11	กก.	30.27	1,395.72		-	1,395.72	
	- RB 9 mm. SR-24	1,133.71	กก.	20.88	23,675.08	4.40	4,988.33	28,663.41	
	- DB 16 mm. SD-40 T	147.13	กก.	19.42	2,857.52	3.60	529.68	3,387.20	
	- DB 20 mm. SD-40 T	1,736.04	กก.	22.01	38,205.85	3.60	6,249.74	44,455.59	
	- DB 25 mm. SD-40 T	5,148.76	กก.	18.44	94,958.60	3.60	18,535.55	113,494.15	
	- กวดผูกเหล็ก	38.43	กก.	50.16	1,927.41	-	-	1,927.41	
	รวมงานเสาชั้น 2				299,392.04		68,272.60	367,664.63	
1.9	งานคานชั้น 3								
	- คอนกรีต โครงสร้าง 280 ksc. (cylinder)	7.27	ลบ.ม.	2,680.00	19,478.24	579.00	4,208.17	23,686.41	
	- งานไม้แบบ	79.60	ตร.ม.	429.91	34,220.84	139.00	11,064.40	45,285.24	
	- ตะปู	19.90	กก.	30.27	602.33		-	602.33	
	- RB 9 mm. SR-24	214.00	กก.	20.88	4,468.90	4.40	941.60	5,410.50	
	- RB 12 mm. SR-24	58.08	กก.	22.15	1,286.46	3.60	209.07	1,495.53	
	- DB 12 mm. SD-40 T	493.64	กก.	19.47	9,611.34	3.60	1,777.10	11,388.44	
	- DB 16 mm. SD-40 T	282.00	กก.	19.42	5,476.92	3.60	1,015.22	6,492.14	

หน้า ๓๓๐.   หน้า ๓๓๑. 

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สุง 5 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ บก.ตร.04/59 ก.

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- DB 20 mm. SD-40 T	300.95	กก.	22.01	6,623.17	3.60	1,083.42	7,706.59	
	- DB 25 mm. SD-40 T	372.20	กก.	18.44	6,864.48	3.60	1,339.92	8,204.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	51.63	กก.	50.16	2,589.56	-	-	2,589.56	
	รวมงานคานชั้น 3				91,222.23		21,638.90	112,861.13	
1.10	งานพื้นชั้น 3								
	- คอนกรีต โครงสร้าง 320 ksc. (cylinder)	176.47	ลบ.ม.	2,800.00	494,123.00	579.00	102,177.58	596,300.58	
	- งาน ไม้แบบ	784.00	ตร.ม.	429.91	337,049.44	139.00	108,976.00	446,025.44	
	- ตะปู	196.00	กก.	30.27	5,932.45		-	5,932.45	
	- DB 12 mm. SD-40 T	4,679.35	กก.	19.47	91,108.59	3.60	16,845.64	107,954.23	
	- DB 25 mm. SD-40 T	255.21	กก.	18.44	4,706.80	3.60	918.75	5,625.55	
	- ลวดผูกเหล็ก	148.04	กก.	50.16	7,425.52	-	-	7,425.52	
	งานพื้น postention	688.00	ตร.ม.	450.00	309,600.00	-	-	309,600.00	
	รวมงานพื้นชั้น 3				1,249,945.80		228,917.97	1,478,863.77	
1.11	งานเสาชั้น 3								

ร.ร.ร.ร.

ร.ร.ร.ร.

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจนครจังหวัด สูง 5 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ ตำรวจนครจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ปก.ตร.04/59 ก.

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต โครงสร้าง 280 ksc. (cylinder)	21.30	ลบ.ม.	2,680.00	57,074.96	579.00	12,330.75	69,405.70	
	- งานไม้แบบ	184.45	ตร.ม.	429.91	79,296.90	139.00	25,638.55	104,935.45	
	- ตะปู	46.11	กก.	30.27	1,395.72		-	1,395.72	
	- RB 9 mm. SR-24	1,133.71	กก.	20.88	23,675.08	4.40	4,988.33	28,663.41	
	- DB 16 mm. SD-40 T	147.13	กก.	19.42	2,857.52	3.60	529.68	3,387.20	
	- DB 20 mm. SD-40 T	1,736.04	กก.	22.01	38,205.85	3.60	6,249.74	44,455.59	
	- DB 25 mm. SD-40 T	5,148.76	กก.	18.44	94,958.60	3.60	18,535.55	113,494.15	
	- ลวดผูกเหล็ก	244.97	กก.	50.16	12,287.67	-	-	12,287.67	
	รวมงานเสาชั้น 3				309,752.29		68,272.60	378,024.89	
1.12	งานคานชั้น 4								
	- คอนกรีต โครงสร้าง 280 ksc. (cylinder)	7.27	ลบ.ม.	2,680.00	19,478.24	579.00	4,208.17	23,686.41	
	- งานไม้แบบ	79.60	ตร.ม.	429.91	34,220.84	139.00	11,064.40	45,285.24	
	- ตะปู	19.90	กก.	30.27	602.33		-	602.33	
	- RB 9 mm. SR-24	214.00	กก.	20.88	4,468.90	4.40	941.60	5,410.50	
	- RB 12 mm. SR-24	58.08	กก.	22.15	1,286.46	3.60	209.07	1,495.53	

นร.๓,๐๐

Drmls

หน้า ๓๓

Dr

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สูง 5 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ด.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช




เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ปก.ตร.04/59 ก.

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568




ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- DB 12 mm. SD-40 T	493.64	กก.	19.47	9,611.34	3.60	1,777.10	11,388.44	
	- DB 16 mm. SD-40 T	282.00	กก.	19.42	5,476.92	3.60	1,015.22	6,492.14	
	- DB 20 mm. SD-40 T	300.95	กก.	22.01	6,623.17	3.60	1,083.42	7,706.59	
	- DB 25 mm. SD-40 T	372.20	กก.	18.44	6,864.48	3.60	1,339.92	8,204.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	51.63	กก.	50.16	2,589.56	-	-	2,589.56	
	รวมงานคานชั้น 4				91,222.23		21,638.90	112,861.13	
1.13	งานพื้นชั้น 4								
	- คอนกรีต โครงสร้าง 320 ksc. (cylinder)	176.47	ลบ.ม.	2,800.00	494,123.00	579.00	102,177.58	596,300.58	
	- งานไม้แบบ	784.00	ตร.ม.	429.91	337,049.44	139.00	108,976.00	446,025.44	
	- ตะปู	196.00	กก.	30.27	5,932.45		-	5,932.45	
	- DB 12 mm. SD-40 T	4,679.35	กก.	19.47	91,108.59	3.60	16,845.64	107,954.23	
	- DB 25 mm. SD-40 T	255.21	กก.	18.44	4,706.80	3.60	918.75	5,625.55	
	- ลวดผูกเหล็ก	148.04	กก.	50.16	7,425.52	-	-	7,425.52	
	งานพื้น postention	688.00	ตร.ม.	450.00	309,600.00	-	-	309,600.00	
	รวมงานพื้นชั้น 4				1,249,945.80		228,917.97	1,478,863.77	

นางสาว.   น.อ.พ. 

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สูง 5 ชั้น  
 สถานที่ก่อสร้าง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช  
 เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ปจ.๓.๐4/59 ก.  
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุเชิงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.14	งานเสาเข็ม 4								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (cylinder)	21.30	ลบ.ม.	2,680.00	57,074.96	579.00	12,330.75	69,405.70	
	- งานไม้แบบ	184.45	ตร.ม.	429.91	79,296.90	139.00	25,638.55	104,935.45	
	- ตะปู	46.11	กก.	30.27	1,395.72		-	1,395.72	
	- RB 9 mm. SR-24	1,133.71	กก.	20.88	23,675.08	4.40	4,988.33	28,663.41	
	- DB 16 mm. SD-40 T	147.13	กก.	19.42	2,857.52	3.60	529.68	3,387.20	
	- DB 20 mm. SD-40 T	1,736.04	กก.	22.01	38,205.85	3.60	6,249.74	44,455.59	
	- DB 25 mm. SD-40 T	5,148.76	กก.	18.44	94,958.60	3.60	18,535.55	113,494.15	
	- ลวดผูกเหล็ก	244.97	กก.	50.16	12,287.67	-	-	12,287.67	
	รวมงานเสาเข็ม 4				309,752.29		68,272.60	378,024.89	
1.15	งานคานชั้น 5								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (cylinder)	7.27	ลบ.ม.	2,680.00	19,478.24	579.00	4,208.17	23,686.41	
	- งานไม้แบบ	79.60	ตร.ม.	429.91	34,220.84	139.00	11,064.40	45,285.24	
	- ตะปู	19.90	กก.	30.27	602.33		-	602.33	
	- RB 9 mm. SR-24	214.00	กก.	20.88	4,468.90	4.40	941.60	5,410.50	
	- RB 12 mm. SR-24	58.08	กก.	22.15	1,286.46	3.60	209.07	1,495.53	
	- DB 12 mm. SD-40 T	493.64	กก.	19.47	9,611.34	3.60	1,777.10	11,388.44	

ท.๓๓๒.   

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สูง 5 ชั้น  
 สถานที่ก่อสร้าง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช  
 เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ปก.ตร.04/59 ก.  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- DB 16 mm. SD-40 T	282.00	กก.	19.42	5,476.92	3.60	1,015.22	6,492.14	
	- DB 20 mm. SD-40 T	300.95	กก.	22.01	6,623.17	3.60	1,083.42	7,706.59	
	- DB 25 mm. SD-40 T	372.20	กก.	18.44	6,864.48	3.60	1,339.92	8,204.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	51.63	กก.	50.16	2,589.56	-	-	2,589.56	
	รวมงานคานชั้น 5				91,222.23		21,638.90	112,861.13	
1.16	งานพื้นชั้น 5								
	- คอนกรีต โครงสร้าง 320 ksc. (cylinder)	176.47	ลบ.ม.	2,800.00	494,123.00	579.00	102,177.58	596,300.58	
	- งานไม้แบบ	784.00	ตร.ม.	429.91	337,049.44	139.00	108,976.00	446,025.44	
	- ตะปู	196.00	กก.	30.27	5,932.45		-	5,932.45	
	- DB 12 mm. SD-40 T	4,679.35	กก.	19.47	91,108.59	3.60	16,845.64	107,954.23	
	- DB 25 mm. SD-40 T	255.21	กก.	18.44	4,706.80	3.60	918.75	5,625.55	
	- ลวดผูกเหล็ก	148.04	กก.	50.16	7,425.52	-	-	7,425.52	
	งานพื้น postention	688.00	ตร.ม.	450.00	309,600.00	-	-	309,600.00	
	รวมงานพื้นชั้น 5				1,249,945.80		228,917.97	1,478,863.77	

พ.ร.4

Imbo

พ.ร.4

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สูง 5 ชั้น  
 สถานที่ก่อสร้าง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช  
 เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ บก.ตร.04/59 ก.  
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.17	งานเสาเข็ม หลังกา								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (cylinder)	21.30	ลบ.ม.	2,680.00	57,074.96	579.00	12,330.75	69,405.70	
	- งานไม้แบบ	184.45	ตร.ม.	429.91	79,296.90	139.00	25,638.55	104,935.45	
	- ตะปู	46.11	กก.	30.27	1,395.72		-	1,395.72	
	- RB 9 mm. SR-24	1,133.71	กก.	20.88	23,675.08	4.40	4,988.33	28,663.41	
	- DB 16 mm. SD-40 T	147.13	กก.	19.42	2,857.52	3.60	529.68	3,387.20	
	- DB 20 mm. SD-40 T	3,413.56	กก.	22.01	75,123.86	3.60	12,288.82	87,412.68	
	- ลวดผูกเหล็ก	140.83	กก.	50.16	7,064.14	-	-	7,064.14	
	รวมงานเสาเข็ม หลังกา				246,488.18		55,776.12	302,264.30	
1.18	งานคานชั้นหลังคา								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (cylinder)	78.96	ลบ.ม.	2,680.00	211,600.47	579.00	45,715.18	257,315.65	
	- งานไม้แบบ	708.56	ตร.ม.	429.91	304,617.03	139.00	98,489.84	403,106.87	
	- ตะปู	177.14	กก.	30.27	5,361.61		-	5,361.61	
	- RB 9 mm. SR-24	1,392.26	กก.	20.88	29,074.34	4.40	6,125.95	35,200.29	
	- RB 12 mm. SR-24	491.70	กก.	22.15	10,892.06	3.60	1,770.13	12,662.19	
	- DB 12 mm. SD-40 T	4,858.68	กก.	19.47	94,600.38	3.60	17,491.26	112,091.64	

ผู้ตรวจ:   

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สูง 5 ชั้น  
 สถานที่ก่อสร้าง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช  
 เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ปก.ตร.04/59 ก.  
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- DB 16 mm. SD-40 T	900.31	กก.	19.42	17,485.32	3.60	3,241.12	20,726.45	
	- DB 20 mm. SD-40 T	1,785.08	กก.	22.01	39,285.18	3.60	6,426.30	45,711.48	
	- DB 25 mm. SD-40 T	10,434.89	กก.	18.44	192,450.52	3.60	37,565.59	230,016.12	
	- ลวดผูกเหล็ก	595.89	กก.	50.16	29,889.74	-	-	29,889.74	
	รวมงานคานชั้น 5				935,256.64		216,825.38	1,152,082.02	
1.19	งานพื้นชั้นหลังคา								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (cylinder)	56.90	ลบ.ม.	2,680.00	152,492.00	579.00	32,945.10	185,437.10	
	- งาน ไม้แบบ	358.00	ตร.ม.	429.91	153,907.78	139.00	49,762.00	203,669.78	
	- ตะปู	89.50	กก.	30.27	2,708.95		-	2,708.95	
	- DB 12 mm. SD-40 T	5,824.26	กก.	19.47	113,400.54	3.60	20,967.34	134,367.89	
	- DB 20 mm. SD-40 T	1,783.41	กก.	22.01	39,248.39	3.60	6,420.28	45,668.67	
	- ลวดผูกเหล็ก	228.23	กก.	50.16	11,448.03	-	-	11,448.03	
	รวมงานพื้นชั้นหลังคา				473,205.69		110,094.72	583,300.41	
1.20	งานโครงสร้างฉัฟท์								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (cylinder)	38.64	ลบ.ม.	2,680.00	103,555.20	579.00	22,372.56	125,927.76	
	- งาน ไม้แบบ	386.40	ตร.ม.	429.91	166,117.22	139.00	53,709.60	219,826.82	

หน้า ๓๓-๓๔

หน้า ๓๓-๓๔

หน้า ๓๓-๓๔

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สุง 5 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ บก.ตร.04/59 ก.

ประมาณราคามีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	96.60	กก.	30.27	2,923.85		-	2,923.85	
	- DB 12 mm. SD-40 T	5,235.22	กก.	19.47	101,931.63	3.60	18,846.78	120,778.41	
	- ลวดผูกเหล็ก	157.06	กก.	50.16	7,877.96	-	-	7,877.96	
	รวมงานพื้นชั้นหลังคา				382,405.86		94,928.94	477,334.80	
1.21	งานโครงสร้างเหล็กหลังคา								
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3 mm.	11,605.00	กก.	28.69	332,977.79		-	332,977.79	
	- เหล็กกล่อง 150x100x3.2 mm.	3,781.00	กก.	22.60	85,455.85		-	85,455.85	
	- เหล็กกล่อง 150x75x3.2 mm.	4,002.00	กก.	22.44	89,797.96		-	89,797.96	
	- เหล็กกล่อง 75x45x2.3 mm.	758.00	กก.	22.53	17,075.23		-	17,075.23	
	- งานติดตั้งโครงหลังคา	20,146.00	กก.	-	-	12.00	241,752.00	241,752.00	
	- งานทาสีกันสนิม	520.00	ตร.ม.	48.00	24,960.00	35.00	18,200.00	43,160.00	
	รวมงานโครงสร้างเหล็กหลังคา				550,266.83		259,952.00	810,218.83	
	รวมโครงสร้างทั้งหมด				15,757,297.93		3,190,388.14	18,947,686.07	

น.ร.ด.อ.

Amber

พ.ร.ด.ท.

OK

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจจราจรจังหวัด สูง 5 ชั้น  
สถานที่ก่อสร้าง ด.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ บก.ตร.04/59 ก.

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

เจ้าของโครงการ ตำรวจจราจรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	หมวดงานวัสดุผนังหลังคา								
2.1.1	ค่าแรงผนังหลังคา	780.00	ตร.ม.	-	-	70.00	54,600.00	54,600.00	
2.1.2	หลังคาเหล็กกรุ สอน สปปน	780.00	ตร.ม.	205.44	160,243.20	-	-	160,243.20	
2.1.3	ครอบบันได	79.80	เมตร	146.00	11,650.80	50.00	3,990.00	15,640.80	
2.1.4	ครอบบันไดผนัง	150.00	เมตร	146.00	21,900.00	50.00	7,500.00	29,400.00	
2.1.5	เชิงชาย	315.00	เมตร	216.00	68,040.00	94.00	29,610.00	97,650.00	
2.1.6	ผนังกรุไม้เทียม	39.00	ตร.ม.	410.00	15,990.00	89.00	3,471.00	19,461.00	
2.1.7	ฝ้าระยาคกรู ไม้เทียม	295.00	เมตร	349.00	102,955.00	127.00	37,465.00	140,420.00	
	รวมหมวดงานวัสดุผนังหลังคา				380,779.00		136,636.00	517,415.00	
2.2	หมวดงานผนัง								
2.2.1	ผนังก่ออิฐมวลเบา G4 หนา 7.5 ซม.	4,844.00	ตร.ม.	203.00	983,332.00	56.00	271,264.00	1,254,596.00	
2.2.2	ผนังก่ออิฐแดงกลวง 4 รู ครึ่งแผ่น	1,320.00	ตร.ม.	230.00	303,600.00	84.00	110,880.00	414,480.00	
2.2.3	งานฉาบ	8,472.06	ตร.ม.	105.00	889,566.22	87.00	737,069.15	1,626,635.37	
2.2.4	ทับหลัง	3,361.90	ตร.ม.	135.00	453,856.50	46.00	154,647.40	608,503.90	
2.2.5	ผนังปูกระเบื้อง สูง 2.90 เมตร	738.70	ตร.ม.	318.00	234,906.60	201.00	148,478.70	383,385.30	
2.2.6	ผนังกรุผนังกันเสียง ฉาบเบสค์ผสมเส้นใย หนา 1/2 นิ้ว ตามแบบ	498.36	ตร.ม.	874.00	435,566.64	215.00	107,147.40	542,714.04	
2.2.7	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	35.00	ห้อง	13,043.00	456,505.00	850.00	29,750.00	486,255.00	
	รวมหมวดผนัง				3,757,332.96		1,559,236.65	5,316,569.61	

ร.๓๑๑๐

*[Signature]*

พ.๓๑๑๐

*[Signature]*

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจจังหวัด สุง 5 ชั้น  
สถานที่ก่อสร้าง ค.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช อ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ บก.คร.04/59 ก.

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

เจ้าของโครงการ ตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	หมวดงานผิวพื้น								
2.3.1	F1 พื้นกระเบื้องเคลือบแกรนิตโต้ 24" x 24"	2,436.65	ตร.ม.	680.00	1,656,922.00	222.00	540,936.30	2,197,858.30	
2.3.2	F2 พื้นหินขัดสำเร็จรูป	284.56	ตร.ม.	595.00	169,314.69	192.00	54,636.00	223,950.69	
2.3.3	F2' พื้นหินขัดสำเร็จรูป	233.36	ตร.ม.	595.00	138,849.20	192.00	44,805.12	183,654.32	
2.3.4	F3 พื้นกระเบื้องเซรามิค 12" x 12"	294.26	ตร.ม.	257.00	75,624.82	158.00	46,493.08	122,117.90	
2.3.5	F4 พื้นผิวขัดหยาบ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.3.6	F5 พื้นปูนเกรนิต 4" x 8" สีดำผิวด้าน	71.68	ตร.ม.	800.00	57,344.00	172.00	12,328.96	69,672.96	
2.3.7	F6 พื้นผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	584.58	ตร.ม.	110.00	64,303.80	64.00	37,413.12	101,716.92	
	หมวดงานผิวพื้น				2,162,358.51		736,612.58	2,898,971.09	
2.4	หมวดงานฝ้าเพดาน								
2.4.1	CL.1 ฝ้าเพดานยิบฉาบหนา 9 มม.	2,351.48	ตร.ม.	280.00	658,413.00	75.00	176,360.63	834,773.63	
2.4.2	CL.2 ฝ้า คสล. ฉาบปูนเรียบ	20.16	ตร.ม.	105.00	2,116.80	99.00	1,995.84	4,112.64	
2.4.3	CL.3 ฝ้าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม. โครง T-BAR	239.26	ตร.ม.	249.00	59,575.74	52.00	12,441.52	72,017.26	
2.4.4	CL.4 ฝ้าเพดาน โครงเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 .	400.00	ตร.ม.	700.00	280,000.00	75.00	30,000.00	310,000.00	
	** ปูแผ่นฉนวนกันเสียงซีเมนต์ผสมเส้นใยไม้หนา 1 นิ้ว ผิวธรรมชาติ								
2.4.5	CL.5 ฝ้าได้พื้น คสล. ทาสีเพดาน	112.48	ตร.ม.	122.00	13,722.56	30.00	3,374.40	17,096.96	
2.4.6	CL.6 ฝ้าเพดาน โครงเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 .	600.00	ตร.ม.	700.00	420,000.00	75.00	45,000.00	465,000.00	
	** ปูแผ่นฉนวนกันเสียงซีเมนต์ผสมเส้นใยไม้หนา 1 นิ้ว รุ่น ได้เคลือบ								

ท-๐๖๐๐

ท-๐๖๐๐

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจจังหวัด สูง 5 ชั้น  
สถานที่ก่อสร้าง ต.คลัง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ บก.ตร.04/59 ก.

เจ้าของโครงการ ตำรวจจังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการ ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				1,433,828.10		269,172.39	1,703,000.49	
2.5 หมวดงานติดตั้งประตู								
2.5.1 ประตู D 1	14.00	ชุด	16,000.00	224,000.00			224,000.00	
2.5.2 ประตู D 2	8.00	ชุด	23,000.00	184,000.00			184,000.00	
2.5.3 ประตู D 3	-	ชุด	-	-			-	
2.5.4 ประตู D 4	7.00	ชุด	25,000.00	175,000.00			175,000.00	
2.5.5 ประตู D 5	2.00	ชุด	17,000.00	34,000.00			34,000.00	
2.5.6 ประตู D 6	26.00	ชุด	9,500.00	247,000.00			247,000.00	
2.5.7 ประตู D 7	17.00	ชุด	6,110.00	103,870.00			103,870.00	
2.5.8 ประตู D 8	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00			12,000.00	
2.5.9 ประตู D 9	20.00	ชุด	6,110.00	122,200.00			122,200.00	
2.5.10 ประตู D 10	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00			6,000.00	
2.5.11 ประตู D 11	10.00	ชุด	8,000.00	80,000.00			80,000.00	
2.5.12 ประตู D 21	2.00	ชุด	18,000.00	36,000.00			36,000.00	
หมวดงานติดตั้งประตู				1,188,070.00		-	1,224,070.00	
2.6 หมวดงานติดตั้งหน้าต่าง								
2.6.1 หน้าต่าง W 1	5.00	ชุด	7,500.00	37,500.00			37,500.00	
2.6.2 หน้าต่าง W 2	134.00	ชุด	8,500.00	1,139,000.00			1,139,000.00	
2.6.3 หน้าต่าง W 3	5.00	ชุด	7,000.00	35,000.00			35,000.00	
2.6.4 หน้าต่าง W 4	5.00	ชุด	10,500.00	52,500.00			52,500.00	

น.๓๓๐.

*[Signature]*

นางสาว.

*[Signature]*

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สูง 5 ชั้น  
สถานที่ก่อสร้าง ด.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

แบบลงที่ ปก.ตร.04/59 ก.

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.6.5	หน้าต่าง W 5	5.00	ชุด	11,000.00	55,000.00			55,000.00	
2.6.6	หน้าต่าง W 6	10.00	ชุด	17,000.00	170,000.00			170,000.00	
2.6.7	หน้าต่าง W 7	5.00	ชุด	7,500.00	37,500.00			37,500.00	
2.6.8	หน้าต่าง W 8	5.00	ชุด	4,000.00	20,000.00			20,000.00	
2.6.9	หน้าต่าง W 9	8.00	ชุด	7,000.00	56,000.00			56,000.00	
2.6.10	หน้าต่าง W 11	5.00	ชุด	15,000.00	75,000.00			75,000.00	
	หมวดงานติดตั้งหน้าต่าง				1,602,500.00		-	1,677,500.00	
2.7	หมวดงานทาสี								
2.7.1	งานทาสีผนัง	7,733.36	ตร.ม.	44.00	340,267.80	30.00	232,000.78	572,268.58	
2.7.2	งานทาสีฝ้าเพดาน	3,323.38	ตร.ม.	30.00	99,701.25	30.00	99,701.25	199,402.50	
					-		-	-	
	หมวดงานทาสี				439,969.05		331,702.03	771,671.08	



  
 ๓๐๖๐ พ.๓๐๖๐

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สูง 5 ชั้น  
สถานที่ก่อสร้าง ด.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ บก.ตร.04/59 ก.

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

เข้าของโครงการ ดำรงภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการ ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.8								
2.8.1	หมวดงานติดตั้งสุขภัณฑ์							
2.8.1	โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ	ชุด	2,429.91	92,336.58	450.00	17,100.00	109,436.58	
2.8.2	สายฉีดชำระ	ชุด	579.00	22,002.00	70.00	2,660.00	24,662.00	
2.8.3	ที่ปัสสาวะชาย	ชุด	1,074.77	29,018.79	450.00	12,150.00	41,168.79	
2.8.4	* วาล์วเปิดปิด โถปัสสาวะชาย	ชุด	790.00	21,330.00	-	-	21,330.00	
2.8.5	* ท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะชาย	ชุด	350.00	9,450.00	-	-	9,450.00	
2.8.6	อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนคาน้ำเคอร์	ชุด	1,470.00	42,630.00	450.00	13,050.00	55,680.00	
2.8.7	* ก๊อกน้ำ	ชุด	550.00	15,950.00	-	-	15,950.00	
2.8.8	* สะดืออ่างล้างหน้า	ชุด	410.00	11,890.00	-	-	11,890.00	
2.8.9	* ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	ชุด	350.00	10,150.00	-	-	10,150.00	
2.8.10	* วาล์วเปิด-ปิดน้ำ (STOP VALVE)	ชุด	260.00	7,540.00	35.00	1,015.00	8,555.00	
2.8.11	กระบอกงา 2.40 x 0.85 เมตร	5.00	2,000.00	10,000.00	70.00	350.00	10,350.00	
2.8.12	กระบอกงา 2.00 x 0.85 เมตร	10.00	1,700.00	17,000.00	70.00	700.00	17,700.00	
2.8.13	กระบอกงา 0.85 x 0.85 เมตร	3.00	790.00	2,370.00	70.00	210.00	2,580.00	
2.8.14	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	289.72	11,009.36	120.00	4,560.00	15,569.36	
2.8.15	ขอบเขวหน้า	ชุด	390.00	14,820.00	70.00	2,660.00	17,480.00	
2.8.16	ตะแกรงน้ำทิ้ง	ชุด	310.00	11,780.00	75.00	2,850.00	14,630.00	
2.8.17	เคาน์เตอร์ คสล. ผิวกรูทึนแกรนิต (อ่างล้างหน้า)	เมตร	1,500.00	42,750.00	400.00	11,400.00	54,150.00	
2.8.18	เคาน์เตอร์ คสล. ผิวกรูทึนแกรนิต (หลังชักโครก)	เมตร	1,500.00	101,400.00	400.00	27,040.00	128,440.00	
2.8.19	ฝักบัว	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
	หมวดงานติดตั้งสุขภัณฑ์			474,126.73		95,885.00	570,011.73	

หน้า ๑๐

*[Signature]*

หน้า ๑๐

*[Signature]*

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สูง 5 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ค.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ บก.ตร.04/59 ก.

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.9	หมวดงานเบ็ดเตล็ด								
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	หมวดงานเบ็ดเตล็ด				-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				11,438,964.35		3,129,244.64	14,679,208.99	

หน้า ๓๒๐ *Drunk* หน้า ๓๒๐ *Dr.*

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจจังหวัด สูง 5 ชั้น  
สถานที่ก่อสร้าง ต.คลัง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ บก.พร.04/59 ก.  
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

เจ้าของโครงการ ตำรวจจังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
3.1	งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแรงสูง								
	หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 400 KVA พร้อมอุปกรณ์ประกอบ		เครื่อง	260,000.00	-		-		
	เสา คสล. 12 เมตร		ต้น	7,500.00	-	2,000.00	-		
	คานา คสล. 4.65 เมตร		ท่อน	3,650.00	-	2,000.00	-		
	คอน คสล. 2.2.5 ม.		ท่อน	580.00	-	300.00	-		
	Line Post insulation 24KV		ลูก	950.00	-	100.00	-		
	Suspension insulation 24KV		ลูก	275.00	-	50.00	-		
	Preform		ชุด	350.00	-	50.00	-		
	Drop-out fuse 24KV, 3P, 100A,		ชุด	3,350.00	-	800.00	-		
	Lighting arrester 24KV, 5KA		ชุด	3,350.00	-	800.00	-		
	SAC 50mm <sup>2</sup> 24KV		เมตร	150.00	-	50.00	-		
	Set of Guying		ชุด	3,500.00	-	2,000.00	-		
	แบบแรงสูงและอุปกรณ์อื่นๆ		ชุด	10,000.00	-	10,000.00	-		
	รวมทั้งสิ้น				-		-		* ขยายชุดฯ
3.2	แผงควบคุมระบบไฟฟ้า MDB, LOAD PANEL								393,200.00
	CABINATE SIZE, 1000x2100x350 mm	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	
	MCCB, 400/800 AF, 50 KA	1.00	ชุด	26,500.00	26,500.00	5,000.00	5,000.00	31,500.00	
	MCCB, 100/100 AF, 25 KA	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	1,000.00	4,000.00	18,000.00	
	MCCB, 80/100 AF, 25 KA	1.00	ชุด	3,350.00	3,350.00	1,000.00	1,000.00	4,350.00	
	MCCB, 50/100 AF, 25 KA	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	MCCB, 32/100 AF, 25 KA	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	1,000.00	2,000.00	8,000.00	
	BASBAR, 800 A	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	3,500.00	3,500.00	23,500.00	
	DIGITAL POWER METER	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	2,500.00	2,500.00	22,500.00	
	GROUNDING	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	5,500.00	

หน้า ๑๐๑

*[Signature]*

หน้า ๑๐๒

*[Signature]*

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจจราจรจังหวัด ชุง 5 ชั้น  
สถานที่ก่อสร้าง ดตลิ่ง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ บก.ตร.04/59 ก.

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

เจ้าของโครงการ ตำรวจจราจรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาตลาด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	LP 36 CC /MAIN BRAKER& IP 24 EA	5.00	ชุด	20,000.00	18,500.00	3,000.00	15,000.00	33,500.00	
	SAFTY SWITCH FOR CDU	71.00	ชุด	2,500.00	177,500.00	350.00	24,850.00	202,350.00	
	รวมทั้งสิ้น				322,350.00		70,850.00	393,200.00	
3.3	ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า								421,880.00
	WIRE WAY 100x100 mm	300.00	เมตร	100.00	30,000.00	60.00	18,000.00	48,000.00	
	HDPE 4"	80.00	เมตร	215.00	17,200.00	25.00	2,000.00	19,200.00	
	HDPE 3 1/2"		เมตร	156.00	-	25.00	-	-	
	IMC 2 1/2"		เมตร	156.00	-	25.00	-	-	
	EMT 2"		เมตร	165.00	-	30.00	-	-	
	EMT 1 1/2"	125.00	เมตร	130.00	16,250.00	20.00	2,500.00	18,750.00	
	EMT 1 1/4"	32.00	เมตร	90.00	2,880.00	30.00	960.00	3,840.00	
	EMT 1"	35.00	เมตร	68.00	2,380.00	12.00	420.00	2,800.00	
	EMT 3/4"	1,290.00	เมตร	35.00	45,150.00	6.00	7,740.00	52,890.00	
	EMT 1/2"	8,600.00	เมตร	24.00	206,400.00	4.00	34,400.00	240,800.00	
	ท่อ FLEX ขนาด 1/2"	1,200.00	เมตร	10.00	12,000.00	3.00	3,600.00	15,600.00	
	ACCESSORIES	1.00	Lot	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	
	รวมทั้งสิ้น				342,260.00		79,620.00	421,880.00	
3.4	สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ								602,050.60
	CV ขนาด 120 mm <sup>2</sup>	320.00	เมตร	414.00	132,480.00	80.00	25,600.00	158,080.00	
	CV ขนาด 50 mm <sup>2</sup>	304.00	เมตร	236.88	72,011.52	30.00	9,120.00	81,131.52	
	CV ขนาด 35 mm <sup>2</sup>	24.00	เมตร	122.40	2,937.60	20.00	480.00	3,417.60	
	CV ขนาด 16 mm <sup>2</sup>	76.00	เมตร	88.56	6,730.56	15.00	1,140.00	7,870.56	
	CV ขนาด 10 mm <sup>2</sup>	8.00	เมตร	58.32	466.56	12.00	96.00	562.56	
	CV ขนาด 6 mm <sup>2</sup>	72.00	เมตร	38.88	2,799.36	10.00	720.00	3,519.36	

จ.อ.อ.

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สูง 5 ชั้น  
สถานที่ก่อสร้าง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช




แบบเลขที่ บก.ตร.04/59 ก.

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รหัสวัสดุ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	CV ขนาด 4 mm <sup>2</sup>	50.00	เมตร	7.70	385.00	6.00	300.00	685.00	
	THW ขนาด 25 mm <sup>2</sup>	140.00	เมตร	86.40	12,096.00	10.00	1,400.00	13,496.00	
	THW ขนาด 10 mm <sup>2</sup>		เมตร	36.00	-	6.00	-	-	
	THW ขนาด 6 mm <sup>2</sup>	1,420.00	เมตร	36.00	51,120.00	6.00	8,520.00	59,640.00	
	THW ขนาด 4 mm <sup>2</sup>	6,800.00	เมตร	13.50	91,800.00	5.00	34,000.00	125,800.00	
	THW ขนาด 2.5 mm <sup>2</sup>	4,960.00	เมตร	9.00	44,640.00	4.00	19,840.00	64,480.00	
	THW ขนาด 1.5 mm <sup>2</sup>	3,850.00	เมตร	7.00	26,950.00	3.00	11,550.00	38,500.00	
	FRC ขนาด 6 mm <sup>2</sup>	144.00	เมตร	82.00	11,808.00	5.00	720.00	12,528.00	
	FRC ขนาด 4 mm <sup>2</sup>	36.00	เมตร	60.00	2,160.00	5.00	180.00	2,340.00	
	ACCESSORIES	1.00	Lot	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	
	รวมทั้งสิ้น				473,384.60		128,666.00	602,050.60	
3.5	โคมไฟฟ้า							786,542.00	
	โคม 3x18 W แบบตั้งกำแพง มีเด่นอยู่บริเวณกันสะท้อนแสง ขั้วสารึงตัน	227.00	ชุด	1,969.00	446,963.00	200.00	45,400.00	492,363.00	
	โคม 2x18 W แบบยกได้ติดลอย ขั้วสารึงตัน	13.00	ชุด	1,766.00	22,958.00	150.00	1,950.00	24,908.00	
	โคม 2x18 W แบบตั้งกำแพง มีเด่นอยู่บริเวณกันสะท้อนแสง ขั้วสารึงตัน		ชุด	-	-	-	-	-	
	โคม 1x18 W แบบโคมถ่วงเหล็ก ขั้วสารึงตัน	52.00	ชุด	993.00	51,636.00	135.00	7,020.00	58,656.00	
	โคม DOWN LIGHT ห้อยคอมเพกต์ฟลูออเรสเซนต์ 2x13W ขั้ว (E27)	12.00	ชุด	600.00	7,200.00	115.00	1,380.00	8,580.00	
	โคม ไฟส่องลง หลอด LED 32 W ขั้ว (E27)	149.00	ชุด	350.00	52,150.00	115.00	17,135.00	69,285.00	
	โคม ไฟทึบติดผนัง	38.00	ชุด						
	ไฟดูดเย็น 2 x 35 W พร้อม Battery	17.00	ชุด	3,500.00	59,500.00	250.00	4,250.00	63,750.00	
	ไฟฟ้า ทงออก EXIT- LIGHT พร้อม Battery	8.00	ชุด	3,000.00	24,000.00	250.00	2,000.00	26,000.00	
	พัดลมดูดอากาศ	10.00	ชุด	1,450.00	14,500.00	350.00	3,500.00	18,000.00	
	ACCESSORIES	1.00	Lot	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	
	รวมทั้งสิ้น				693,907.00		92,635.00	786,542.00	

หน้า ๑๐.  หน้า ๑๑.  หน้า ๑๒. 

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจจังหวัด สูง 5 ชั้น  
สถานที่ก่อสร้าง คลัง อเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ บก.ตร.04/59 ก.

เข้าโครงการ ตำรวจจังหวัดนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.6	สวิตช์ได้รับ								92,256.00
	สวิตช์ ทางเดียวพร้อมหน้ากาก	48.00	ชุด	95.00	4,560.00	80.00	3,840.00	8,400.00	
	สวิตช์ 2 ทาง พร้อมหน้ากาก	29.00	ชุด	125.00	3,625.00	80.00	2,320.00	5,945.00	
	สวิตช์ 3 ทาง พร้อมหน้ากาก	5.00	ชุด	155.00	775.00	80.00	400.00	1,175.00	
	สวิตช์ 4 ทาง พร้อมหน้ากาก	3.00	ชุด	252.00	756.00	80.00	240.00	996.00	
	สวิตช์ 6 ทาง พร้อมหน้ากาก	1.00	ชุด	280.00	280.00	80.00	80.00	360.00	
	เคเบิลเดี่ยว	-	ตัว	-	-	-	-	-	
	เคเบิลคู่ มิกววด์	263.00	ตัว	170.00	44,710.00	90.00	23,670.00	68,380.00	
	ACCESSORIES	1.00	Lot	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00	
	รวมทั้งสิ้น				58,206.00		34,050.00	92,256.00	296,780.00
3.7	ระบบสัญญาณเพลิงไหม้								
	FIRE ALARM 10 ZONE/1 ZONE ALARM	1.00	SET	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	
	STANDARD GRAPHIC ANUNCIATOR	1.00	SET	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	
	PHOTO SMOKE DETECTOR	91.00	SET	1,500.00	136,500.00	120.00	10,920.00	147,420.00	
	HEAT DETECTOR		SET	1,100.00	-	120.00	-	-	
	MANUAL SWITCH	5.00	SET	1,250.00	6,250.00	80.00	400.00	6,650.00	
	BELL 6"	5.00	SET	1,250.00	6,250.00	80.00	400.00	6,650.00	
	ถังดับเพลิงเคมี ขนาด 15 ปอนด์	5.00	ชุด	1,088.00	5,440.00	-	-	5,440.00	วัสดุ + แรง
	สาย 1x 1.5 SQ.MM. THW	1,890.00	เมตร	8.00	15,120.00	3.00	5,670.00	20,790.00	
	สาย 2 x 2.5 SQ.MM. FRC	450.00	เมตร	46.00	20,700.00	5.00	2,250.00	22,950.00	
	EMT 3/4"		เมตร	35.00	-	6.00	-	-	
	EMT 1/2"	960.00	เมตร	24.00	23,040.00	4.00	3,840.00	26,880.00	
	ACCESSORIES	1.00	LOT	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	
	รวมทั้งสิ้น				258,300.00		38,480.00	296,780.00	
3.8	ระบบโทรศัพท์								132,985.00

๑๔๓๐๑๐.

๑๔๓๐๑๐. ๑๔๓๐๑๐.

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สูง 5 ชั้น  
สถานที่ก่อสร้าง ด.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ บก.ตร.04/59 ก.

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	MDF	1.00	SET	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	TELEPHONE CABINATE	5.00	SET	2,200.00	11,000.00	1,000.00	5,000.00	16,000.00	
	เคเบิลโทรศัพท์ RJ 11	70.00	SET	165.00	11,550.00	45.00	3,150.00	14,700.00	
	สาย AP 10P 0.65 mm.	100.00	เมตร	120.00	12,000.00	20.00	2,000.00	14,000.00	
	สาย TPEV 10P 0.65 mm.	185.00	เมตร	50.00	9,250.00	15.00	2,775.00	12,025.00	
	สาย TIEV 4C 0.65 mm.	1,960.00	เมตร	12.00	23,520.00	4.00	7,840.00	31,360.00	
	EMT 3/4"		เมตร	35.00	-	6.00	-	-	
	EMT 1/2"	700.00	เมตร	24.00	16,800.00	4.00	2,800.00	19,600.00	
	HDPE 1 1/2 "	80.00	เมตร	85.00	6,800.00	25.00	2,000.00	8,800.00	
	ACCESSORIES	1.00	Lot	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	
	รวมทั้งสิ้น				100,920.00		32,065.00	132,985.00	
3.9	ระบบคอมพิวเตอร์							83,952.00	
	SWITCH/HUB	5.00	SET	4,000.00	20,000.00	1,500.00	7,500.00	27,500.00	
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45	42.00	SET	165.00	6,930.00	45.00	1,890.00	8,820.00	
	สาย UTP CAT 6	1,176.00	เมตร	16.00	18,816.00	6.00	7,056.00	25,872.00	
	EMT 3/4"		เมตร	35.00	-	6.00	-	-	
	EMT 1/2"	420.00	เมตร	24.00	10,080.00	4.00	1,680.00	11,760.00	
	ACCESSORIES	1.00	Lot	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	
	รวมทั้งสิ้น				60,826.00		23,126.00	83,952.00	

หน้า ๑๑

Dr. J. S. S.

หน้า ๑๑

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจจังหวัด ชุข 5 ชั้น  
สถานที่ก่อสร้าง ด.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ บก.คร.04/59 ก.

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

เจ้าของโครงการ ตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.10	ระบบ กล้องวงจร ปิด CCTV								
	เครื่อง บันทึกภาพ 16 ช่อง		SET	38,000.00	-	4,000.00	-	-	
	กล้อง วงจรปิด		SET	3,500.00	-	1,500.00	-	-	
	สายสัญญาณ RG-6/AC		เมตร	14.00	-	6.00	-	-	
	สาย UTP Cat. 6 4 Pairs		เมตร	1,800.00	-	1,000.00	-	-	
	EMT 3/4"		เมตร	35.00	-	6.00	-	-	
	EMT 1/2"		เมตร	24.00	-	4.00	-	-	
	ACCESSORIES		Lot	5,000.00	-	3,000.00	-	-	
	รวมทั้งสิ้น							-	61,512.00
3.11	ระบบสัญญาณ MATV								
	จานรับสัญญาณ ดาวเทียม/ทีวี		Lot	10,000.00	-	3,000.00	-	-	
	ชุด รวมสัญญาณ, ขยายสัญญาณ	1.00	Lot	2,000.00	2,000.00	3,500.00	3,500.00	5,500.00	
	SPLITER	1.00	Lot	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	MULTI SWITCH	5.00	Lot	3,000.00	15,000.00	800.00	4,000.00	19,000.00	
	TV OUTLET	17.00	SET	150.00	2,550.00	50.00	850.00	3,400.00	
	สาย RG11	40.00	เมตร	20.00	800.00	8.00	320.00	1,120.00	
	สาย RG6	595.00	เมตร	10.00	5,950.00	4.00	2,380.00	8,330.00	
	EMT 3/4"		เมตร	35.00	-	6.00	-	-	
	EMT 1/2"	416.50	เมตร	24.00	9,996.00	4.00	1,666.00	11,662.00	
	ACCESSORIES	1.00	Lot	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	
	รวมทั้งสิ้น				43,296.00		18,216.00	61,512.00	
3.12.	ระบบป้องกันฟ้าผ่า								91,763.75

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature and stamp.

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจจังหวัด ชุม 5 ชั้น  
สถานที่ก่อสร้าง จนถึง อนุมัติงบก่อสร้าง จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ บก.สร.04/59 ก.




ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

เจ้าของโครงการ ตำรวจจังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ชุดหัวข้อฟ้า AIR TERMINAL	5.00	ชุด	2,000.00	10,000.00	1,000.00	5,000.00	15,000.00	
	Bare Copper 70 mm W/PVC Conduit & Accessories	155.00	ม.	245.25	38,013.75	50.00	7,750.00	45,763.75	
	Test Box,	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	1,500.00	3,000.00	8,000.00	
	Ground Rod Copper Clad & Accessories	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	3,000.00	6,000.00	13,000.00	
	ACCESSORIES	1.00	Lot	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	
	รวมทั้งสิ้น				60,013.75		26,750.00	81,763.75	91,763.75
	รวมงานระบบไฟฟ้า				2,413,463.35		544,458.00	-	2,957,921.35

พ.ร.บ.๐๐

   พ.ร.บ.๐๐

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจนครจังหวัด สูง 5 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ด.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช


แบบเลขที่ บก.ตร.04/59 ก.

เจ้าของโครงการ ตำรวจนครจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		คำนวณงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
4.1	ระบบประปา (CW SYSTEM)								
	ท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 (มอก.17-2524)								
	- ขนาด Ø 1/2 "	280.00	m.	12.15	3,402.00	30.00	8,400.00	11,802.00	
	- ขนาด Ø 3/4 "	120.00	m.	14.72	1,766.40	30.00	3,600.00	5,366.40	
	- ขนาด Ø 1 "	290.00	m.	23.12	6,704.80	30.00	8,700.00	15,404.80	
	- ขนาด Ø 1.1/2 "	12.00	m.	39.00	468.00	30.00	360.00	828.00	
	- ขนาด Ø 2 "	40.00	m.	59.80	2,392.00	40.00	1,600.00	3,992.00	
	- ขนาด Ø 2.1/2 "	-	m.	98.83	-	60.00	-	-	
	- ขนาด Ø 3 "	44.00	m.	137.85	6,065.40	75.00	3,300.00	9,365.40	ท่ออุคของบิมน่า
	- ขนาด Ø 4 "	-	m.	222.19	-	120.00	-	-	
	- Pipe Fitting & Accessories 50% ของราคาวัดท่อ	1.00	Lot	10,399.00	10,399.00	3,120.00	3,120.00	13,519.00	
	- Sleeve, Hanger and Support 30% ของราคาวัดท่อ	1.00	Lot	6,239.00	6,239.00	1,872.00	1,872.00	8,111.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด 10% ของราคาวัดท่อ	1.00	Lot	2,080.00	2,080.00	624.00	624.00	2,704.00	
	Stop Valve Ø 1/2 "	94.00	pcs.	80.00	7,520.00	35.00	3,290.00	10,810.00	
	ก๊อมน้ำล้างพื้น Ø 1/2 "	13.00	pcs.	125.00	1,625.00	25.00	325.00	1,950.00	

๙๖.๗๙๐๙๐  
  
 ๙๖.๗๙๐๙๐  
  
 ๙๖.๗๙๐๙๐  


โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจจังหวัด สูง 5 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ด.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ปจ.ดร.04/59 ก.

ประมาณราคามือ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

เจ้าของโครงการ ตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Gate Valve (ชนิดเกลียว ของเหล็ก)								
	- ขนาด Ø 1 "	12.00	pcs.	860.00	10,320.00	-		10,320.00	
	- ขนาด Ø 2 "	5.00	pcs.	1,914.00	9,570.00	-		9,570.00	
	Check Valve								
	- ขนาด Ø 2 "	1.00	pcs.	678.00	678.00	240.00	240.00	918.00	
	- ขนาด Ø 3 "	2.00	pcs.	2,110.00	4,220.00	300.00	600.00	4,820.00	
	Float Valve Ø 1 "	1.00	pcs.	1,500.00	1,500.00	120.00	120.00	1,620.00	
	Automatic Air Vent Valve								
	- ขนาด Ø 1/2 "	2.00	pcs.	4,000.00	8,000.00	60.00	120.00	8,120.00	
	- ขนาด Ø 3/4 "	1.00	pcs.	6,000.00	6,000.00	90.00	90.00	6,090.00	
	Pressure Gage + Vacuum Gage	4.00	pcs.	850.00	3,400.00	60.00	240.00	3,640.00	
	Foot Valve ขนาด Ø 3 "	2.00	pcs.	8,000.00	16,000.00	360.00	720.00	16,720.00	
	Y - Strainer ขนาด Ø 3 "	2.00	pcs.	6,000.00	12,000.00	360.00	720.00	12,720.00	
	Flexible Connector For Pump	2.00	set	12,000.00	24,000.00	1,000.00	2,000.00	26,000.00	
	Pipe Fitting & Accessories For Pump	1.00	Lot	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ปั๊มน้ำ P1 , P2 ขนาด @ 35 m.	2.00	set	80,000.00	160,000.00	5,000.00	10,000.00	170,000.00	
	ผู้ควบคุม พร้อมสวัสดิ์รถกลอย	1.00	set	35,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	

พ.๓๖๐.

พ.๓๖๐.๓๐

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจจังหวัด สูง 5 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ บก.ตร.04/59 ก.

เจ้าของโครงการ ตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Package Booster Pump	1.00	set	150,000.00	150,000.00	10,000.00	10,000.00	160,000.00	
	ถังเก็บน้ำคัดฟ้า ขนาด 4,000 ลิตร	3.00	pcs.	35,000.00	105,000.00	5,000.00	15,000.00	120,000.00	
	ถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 10,000 ลิตร	1.00	pcs.	90,000.00	90,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00	
	รวมระบบประปา				699,349.60		90,041.00		789,390.60
4.2	ระบบสุขาภิบาล (S, W, V SYSTEM)								
	ท่อ PVC Class 8.5 (มอก.17-2524,2532)								
	- ขนาด Ø 1.1/2 "	128.00	m.	25.00	3,200.00	30.00	3,840.00	7,040.00	
	- ขนาด Ø 2 "	540.00	m.	40.00	21,600.00	40.00	21,600.00	43,200.00	
	- ขนาด Ø 2.1/2 "	136.00	m.	65.00	8,840.00	60.00	8,160.00	17,000.00	
	- ขนาด Ø 3 "	52.00	m.	86.00	4,472.00	75.00	3,900.00	8,372.00	
	- ขนาด Ø 4 "	200.00	m.	140.00	28,000.00	120.00	24,000.00	52,000.00	
	- ขนาด Ø 6 "	12.00	m.	320.00	3,840.00	200.00	2,400.00	6,240.00	
	- Pipe Fitting & Accessories 50% ของราคาวัสดุ	1.00	Lot	34,976.00	34,976.00	10,492.00	10,492.00	45,468.00	
	- Sleeve , Hanger and Support 30% ของราคาวัสดุ	1.00	Lot	20,985.00	20,985.00	6,295.00	6,295.00	27,280.00	
	Floor Drain ขนาด Ø 2 "	44.00	pcs	550.00	24,200.00	120.00	5,280.00	29,480.00	

ท.๑-๑๐

Trunk

ท.๑.๓.๓.

๑๑

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจจังหวัด สูง 5 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ด.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช




แบบเลขที่ ปก.ตร.04/59 ก.

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

เจ้าของโครงการ ตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Floor Clean Out							-	
	- ขนาด Ø 2 "	10.00	pcs	300.00	3,000.00	120.00	1,200.00	4,200.00	
	- ขนาด Ø 3 "	1.00	pcs	500.00	500.00	180.00	180.00	680.00	
	- ขนาด Ø 4 "	13.00	pcs	600.00	7,800.00	240.00	3,120.00	10,920.00	
	Air Vent Trap ขนาด Ø 3 "	1.00	pcs	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
	บ่อพัก ก.ส.ถ. ฝาเหล็กหล่อ	2.00	pcs	12,000.00	24,000.00	1,500.00	3,000.00	27,000.00	
	ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 3 ลบ.ม./วัน	1.00	set	17,450.00	17,450.00	3,300.00	3,300.00	20,750.00	
	ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 20 ลบ.ม./วัน	1.00	set	119,660.00	119,660.00	17,949.00	17,949.00	137,609.00	
	รวมงานระบบสุขาภิบาล				323,023.00		114,816.00		437,839.00
	รวมงานระบบประปาและสุขาภิบาล				1,022,372.60		204,857.00		1,227,229.60

พ.๓๑๑๐  พ.๓๑๑๐  พ.๓๑๑๐ 

018.10034  
Jen

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจอุดรจังหวัด สูง 5 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ค.คลัง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ บก.ศร.04/59 ก.

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

เจ้าของโครงการ ตำรวจอุดรจังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วย/บาท	รวม	หน่วย/บาท	รวม		
6	หมวดงานก่อนก่อสร้างสูง 29.00 ม.								
6.1	งานเสาเข็มฐานรากเสาสูง 29 เมตร								
	งานเสาเข็มเจาะ 0.35 ม. ความยาว 13.00 ม.	4.00	ต้น	11,700.00	46,800.00	1,300.00	5,200.00	52,000.00	
	ค่าแรงตัดเสาเข็มเจาะ	4.00	ต้น	-	-	350.00	1,400.00	1,400.00	
	ดินชุด /ถมดิน	3.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	444.00	444.00	
	ดินถม บดอัดแน่น	3.00	ลบ.ม.	198.00	594.00	99.00	297.00	891.00	
	ทรายหยาบบดอัดแน่น	2.00	ลบ.ม.	700.93	1,401.86	104.00	208.00	1,609.86	
	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	2,573.83	2,573.83	426.00	426.00	2,999.83	
	คอนกรีต โครงสร้าง 210 ksc. (cylinder)	8.00	ลบ.ม.	2,620.00	20,960.00	436.00	3,488.00	24,448.00	
	ไม้แบบ	10.00	ตร.ม.	429.91	4,299.10	139.00	1,390.00	5,689.10	
	DB 20	240.77	กก.	22.01	5,299.35	3.10	746.39	6,045.73	
	DB 16	531.00	กก.	19.42	10,312.02	3.60	1,911.60	12,223.62	
	RB 9 mm. SR-24	40.00	กก.	20.88	835.20	4.40	176.00	1,011.20	
	ลวดผูกเหล็ก	24.00	กก.	50.16	1,203.84	-	-	1,203.84	
	ท่อ Conduit 2 "	4.00	ฟุต	960.00	3,840.00	125.00	500.00	4,340.00	
	งานก่อสร้างคอนกรีต พร้อมปรับระดับฐานเสา แกรนิตสีดำ	1.00	ฐาน	150,000.00	150,000.00	35,000.00	35,000.00	185,000.00	
	รวมทั้งสิ้น							379,316.18	

หน้า 10.

หน้า 10.

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจจราจรจังหวัด สูง 5 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ด.คลัง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ บก.ร.04/59 ก.

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

เจ้าของโครงการ ตำรวจจราจรจังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วย/บาท	รวม	หน่วย/บาท	รวม		
6.2	งานเสาสูง 29 เมตร	1.00	ชุด	500,000.00	500,000.00	55,000.00	55,000.00	555,000.00	
	เสาขงชาติเสาสูง 29 เมตร แบบเอยเคอร์								
	เสาขงชาติ เสาสูง 29 เมตร (แบบกลมเรียบ) ประกอบ 3 ท่อน								
	PCD 720 mm. ความหนา 4.5 มม. สปักลวไนซ์ ทำสี EPOXY								
	พร้อมม็อค J-Bolt 39 mm. สปักลวไนซ์								
	พร้อมอุปกรณ์ต่อลงกราวด์ร็อค 5/8" x 3 ม.								
	ใช้สีมรขนาด 5 x 12 เมตร								
	อุปกรณ์ประกอบด้วย								
	- ระบบเอยเคอร์ 1.5 HP. ขับขึ้น - ลง จำนวน 1 ชุด ต่อต้น								
	- สติงสแตมเคดลิ่งขงชาติ ขึ้น - ลง								
	- ใช้สแตมเคดลิ่งขงชาติ ขึ้น - ลง								
	- หัวขุ่น และ ลูกกรอก ประกอบบนหัวเสา								
	- ระบบไฟสัญญาณ (OBSTRUCTION LIGHT) ประกอบบนหัวเสา								
	พร้อมชุดคู่มือ Inverter (ระบบ Auto และ Manual) (ตามแบบมาตรฐาน)								
	รวมทั้งสิ้น							555,000.00	
6.3	งานวางท่อร้อยสาย								
	- งานวางท่อ HDPE 50 มม. PN.6	120.00	ม.	30.00	3,600.00	20.00	2,400.00	6,000.00	
	- NYY 4 x 10 SQ.mm.	60.00	ม.	250.00	15,000.00	30.00	1,800.00	16,800.00	
	- งานวางสายเมนเสาสูง 29 เมตร								

หน้า ๑๐

พิมพ์ พ.ร.๓๐

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจจังหวัดสูง 5 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ค.คัง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

**แบบเลขที่**      **บก.ตร.04/59 ก.**

ประมาณราคามือวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

**เจ้าของโครงการ ดำรงภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช**

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

001534

08.05.04  
J. J. J.

Handwritten signature: *[Signature]*



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ  
ประภควราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สูง ๕ ชั้น ตำรวจภูธรจังหวัด  
นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค ๘ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภูเก็ต
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒,๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
อาคารโครงสร้าง ค.ส.ล. สูง ๕ ชั้น
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๒,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
  - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ก)
  - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ พันตำรวจเอกนัษฐวุฒิ ทองทิพย์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายไกรจักร ชูโชติ	กรรมการ
๗.๓ พันตำรวจโทสุณิทย ยุกขม	กรรมการและเลขานุการ