

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประเภท งานก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง

เจ้าของอาคาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 61 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรป่าตอง	60,239,276.96	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	60,239,276.96	
	คิดเป็นเงินประมาณ	หกสิบล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน	60,239,000.00
ขนาดหรือเนื้อที่	-	ตารางเมตร (เฉพาะตัวอาคารไม่รวมงานบริเวณ)	
เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตารางเมตร (เฉพาะตัวอาคารไม่รวมงานบริเวณ)	
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
พันตำรวจเอก	ประธานกรรมการ	พันตำรวจโท	กรรมการ
(อีรวัฒน์ เลี่ยมสุวรรณ)		(สมพร สุรินทร์)	
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต		รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรป่าตอง	
	กรรมการ	พันตำรวจโท	กรรมการ
(นายศุภวัฒน์ คำศรี)		(สายัญห์ จันทรัตน์)	
พนักงานวิศวกรโยธา		รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ๔ กองบังคับการอำนวยการ	
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต		ตำรวจภูธรภาค ๘	
ว่าที่ พันตำรวจตรี	กรรมการและเลขานุการ		
(ภาวัต กลับแป้น)			
สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต			

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการก่อสร้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประเภท งานก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง

เจ้าของอาคาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการก่อสร้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 61 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	หมวดงานก่อสร้าง	38,817,459.59	1.2177	47,268,020.55	
2	หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	10,273,621.36	1.0700	10,992,774.86	
3	ค่าขยายเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1,565,467.56	1.0000	1,565,467.56	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
4	ค่าขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค	413,014.00	1.0000	413,014.00	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
5	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ	-		-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			60,239,276.96	
	คิดเป็นเงินประมาณ	หกสิบล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบบทสตางค์			
	ขนาดหรือเนื้อที่	ตารางเมตร (เฉพาะตัวอาคารไม่รวมงานบริเวณ)			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตารางเมตร (เฉพาะตัวอาคารไม่รวมงานบริเวณ)			

พันตำรวจเอก  ประธานกรรมการ (จีรวัดน์ เลียมสุวรรณ)


รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

 กรรมการ (นายศุภวัฒน์ คำศรี)

พนักงานวิศวกรโยธา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

ว่าที่ พันตำรวจตรี  กรรมการและเลขานุการ (กวัด กลีบแป้น)

สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

พันตำรวจโท  กรรมการ (สมพร สุรินทร์)

รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรป่าตอง

พันตำรวจโท  กรรมการ (สายัญห จันทรรัตน์)

รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ๔ กองบังคับการอำนวยการ
ตำรวจภูธรภาค ๘

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการจ้างงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.อ.

ประธาน

พ.ต.ท.

กรรมการ

พ.ต.ท.

กรรมการ

พ.ต.ต.

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

(ธีรวัฒน์ สยามสุธรรม)

(สมพร สุรินทร์)

(นายศุภวัฒน์ คำศรี)

(สายัญห์ จันทร์รัตน์)

(ภวัต กลับเป็น)

แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ไม่รวมงานฐานราก)							8,507,905.92	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม							14,496,018.99	
3	หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล							2,367,833.82	
4	หมวดงานไฟฟ้า							4,696,901.35	
5	หมวดงานฐานราก ชนิดเสาเข็มเจาะ (ไม่รวมเสาตอม่อ)							3,692,279.92	
	กลุ่มงานที่ 2								
6	หมวดงานห้องเครื่องสูบน้ำ							126,011.80	
7	หมวดงานผังบริเวณ							4,582,432.45	
8	หมวดงานเสาเข็มตอก							139,950.00	
9	หมวดงานเสาธง พร้อมแท่น							36,845.50	
10	หมวดงานป้ายอาคารที่ทำการ							171,279.85	
	รวมราคาส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง เป็นเงิน							38,817,459.59	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจจรป่าตอง
 สถานีก่อสร้าง สถานีตำรวจจรป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

แบบ ป.ร.4



แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68


ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมสิ่งปลูกสร้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.อ.  ประชาน พ.ต.ท.  กรรมการ (สมพร สุรินทร์) (นายศุภวัฒน์ คำศรี)

พ.ต.ท.  กรรมการ (สายัญห์ จันทร์รัตน์)

พ.ต.ต.  กรรมการและเลขานุการ (ภวัฑ กล้วยแป้น)

แผ่นที่ 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์ติดตั้งหรือจัดซื้อ									
11	หมวดงานครุภัณฑ์ทั่วไป							3,364,088.00		
12	หมวดงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ							4,873,290.37		
13	หมวดงานครุภัณฑ์ระบบ							354,000.00		
14	หมวดงานครุภัณฑ์เคลื่อนที่ในแนวตั้ง							1,682,242.99		
	รวมราคาส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์ติดตั้งหรือจัดซื้อ เป็นเงิน								10,273,621.36	
	ส่วนที่ 3 หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ									
15	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ							-		
	รวมราคาส่วนที่ 3 หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ เป็นเงิน								-	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

แบบ ป.ร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างชาติ

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการและเลขานุการ

พ.ต.อ.

ประธาน

กรรมการ

พ.ต.ท.

กรรมการ

พ.ต.ต.

(ธีรวัฒน์ เข็มสุวรรณ)

(สมพร สุรินทร์)

(นายศุภวัฒน์ คำศรี)

(สายัญห์ จันทร์รัตน์)

(ภวัต กลับแป้น)

แผ่นที่ 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ไม่รวมงานฐานราก)									
1.1	ปรับถมดินใต้อาคาร	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		
1.2	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (cylinder)	170.00	ลบ.ม.	3,200.00	544,000.00	522.00	88,740.00	632,740.00		
1.3	เหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้าง									
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม.	2,565.00	กก.	24.42	62,637.30	4.90	12,568.50	75,205.80		
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 9 มม.	2,596.00	กก.	23.11	59,993.56	4.90	12,720.40	72,713.96		
-	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 12 มม.	6,714.00	กก.	22.19	148,983.66	3.90	26,184.60	175,168.26		
-	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 16 มม.	14,688.00	กก.	22.32	327,836.16	3.90	57,283.20	385,119.36		
-	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 20 มม.	7,181.00	กก.	20.24	145,343.44	3.50	25,133.50	170,476.94		
-	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 25 มม.	3,613.00	กก.	20.15	72,801.95	3.50	12,645.50	85,447.45		
-	ลวดผูกเหล็ก	1,245.00	กก.	34.58	43,052.10	-	-	43,052.10		
1.4	ไม้แบบทั่วไป (คิด 50%)	762.00	ลบ.ฟ.	400.00	304,800.00	-	-	304,800.00		
-	ค่าแรงไม้แบบ	1,524.00	ตร.ม.	-	-	163.00	248,412.00	248,412.00		
-	ไม้คร่าว (คิด 30% ของไม้แบบ)	457.00	ลบ.ฟ.	400.00	182,800.00	-	-	182,800.00		
1.5	ไม้ค้ำยัน	381.00	ตัน	30.00	11,430.00	-	-	11,430.00		
1.6	ตะปู	381.00	กก.	44.86	17,091.66	-	-	17,091.66		
	ยอดยกไป								2,404,457.53	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

แบบ ป.ร.4


แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569


ประมาณราคาด้วย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ศ.อ.  ประธาน พ.ศ.ท.  กรรมการ (สรวิวัฒน์ เสียมสุวรรณ) (สมพร สุรินทร์) กรรมการ (สายัญห์ จันทร์รัตน์) (กวีต กลับเป็น) กรรมการและเลขานุการ

พ.ศ.ท.  กรรมการ (นายศุภวัฒน์ คำศรี)

พ.ศ.ท.  กรรมการ (สายัญห์ จันทร์รัตน์)

พ.ศ.ท.  กรรมการ (กวีต กลับเป็น)

แผ่นที่ 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา									
1.7	พื้น Post tension							2,404,457.53	
1.7.1	คอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. (cylinder)	623.00	ลบ.ม.	3,360.00	2,093,280.00	522.00	325,206.00	2,418,486.00	
1.7.2	เหล็กเสริมคอนกรีตโครงสร้าง								
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม.		ก.ก.	24.42	-	4.90	-	-	
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 9 มม.	769.00	ก.ก.	23.11	17,771.59	4.90	3,768.10	21,539.69	
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 Ø 12 มม.	25,536.00	ก.ก.	22.19	566,643.84	3.90	99,590.40	666,234.24	
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 Ø 16 มม.	331.00	ก.ก.	22.32	7,387.92	3.90	1,290.90	8,678.82	
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 Ø 20 มม.	7,636.00	ก.ก.	20.24	154,552.64	3.50	26,726.00	181,278.64	
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 Ø 25 มม.		ก.ก.	20.15	-	3.50	-	-	
-	ลวดผูกเหล็ก		ก.ก.	34.58	-	-	-	-	
1.7.3	ไม้แบบทั่วไป (คิด 50%)	1,563.00	ลบ.ฟ.	400.00	625,200.00	-	-	625,200.00	
-	ค่าแรงไม้แบบ	3,127.00	ตร.ม.	-	-	163.00	509,701.00	509,701.00	
-	ไม้คร่าว (คิด 30% ของไม้แบบ)	469.00	ตร.ม.	400.00	187,600.00	-	-	187,600.00	
1.7.4	นั่งร้านค้ำยันพื้น	1,767.00	ตร.ม.	90.00	159,030.00	-	-	159,030.00	
1.7.5	ค่าแรงตึงพื้น Post tension	2,946.00	ตร.ม.	-	-	450.00	1,325,700.00	1,325,700.00	
รวมราคา งานวิศวกรรมโครงสร้าง (ไม่รวมฐานราก)								8,507,905.92	


ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะฐัง จังหวัดภูเก็ต

แบบ ปร.4

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประมาณราคาโดย


ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

พ.ต.อ.  (ธีรวัฒน์ เลี่ยมสุวรรณ)

ประธาน พ.ต.ท.  กรรมการ (สมพร สุรินทร์)

กรรมการ พ.ต.ท.  กรรมการ (นายศุภวัฒน์ คำศรี)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
พ.ต.ท.  กรรมการ (สายัญห์ จันทรัตน์)

พ.ต.ด.  กรรมการและเลขานุการ (ภาวิต กลับเป็น)

แผ่นที่ 5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานโครงสร้างหลังคาและวัสดุผนังหลังคา							384,321.99	
	2.2 งานฝ้าเพดาน							824,398.00	
	2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง							6,365,659.00	
	2.4 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น							2,303,712.00	
	2.5 งานประตูดู พร้อมวงกบ อุปกรณ์ และติดตั้ง							1,066,100.00	
	2.6 งานหน้าต่าง พร้อมวงกบ อุปกรณ์ และติดตั้ง							779,490.00	
	2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง							517,478.00	
	2.8 งานทาสีและงานเบ็ดเตล็ด							2,254,860.00	
								14,496,018.99	

รวมราคา หมวดงานสถาปัตยกรรม

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

แบบ บร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการดำเนินงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.อ.  ประธาน พ.ต.ท.  กรรมการ (สมพร สุรินทร์) (นายสุวัฒน์ คำศรี)

 กรรมการ พ.ต.ต.  กรรมการและเลขานุการ (ภวัต กลับแป้น)

แผ่นที่ 7

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานฝ้าเพดาน								
2.2.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี	1,363.00	ตร.ม.	265.00	361,195.00	77.00	104,951.00	466,146.00	
2.2.2	ฝ้าเพดาน แผ่นยิปซัม ทหนา 9 มม.ชนิดกันชื้น โครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี	177.00	ตร.ม.	280.00	49,560.00	77.00	13,629.00	63,189.00	
2.2.3	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม.ชนิดกันชื้น โครงเคร่า ทิปบาร์	170.00	ตร.ม.	300.00	51,000.00	53.00	9,010.00	60,010.00	
2.2.4	ฝ้าเพดาน แผ่นชั้นเสียง อคูสติคบอร์ด NRC ไม่น้อยกว่า 0.70	147.00	ตร.ม.	450.00	66,150.00	53.00	7,791.00	73,941.00	
2.2.5	ฝ้า ค.ส.ล. ฉาบปูนเรียบ	822.00	ตร.ม.	100.00	82,200.00	96.00	78,912.00	161,112.00	
รวมราคา งานฝ้าเพดาน								824,398.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
 สถานีที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

แบบ ป.ร.4

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

พ.ต.อ.

ประธาน พ.ต.ท.

กรรมการ (สมพร สุรินทร์) (นายศุภวัฒน์ คำศรี)

คณะกรรมการค่าทดแทนกลาง

พ.ต.ท.

กรรมการ (สายัญห์ จันทร์ต้น)

พ.ต.ต.

กรรมการและเลขานุการ (ภาวัต กลับแป้น)

แผ่นที่ 8

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
2.3.1	ผนังก่ออิฐมวลเบา หนาไม่น้อยกว่า 7 ซม.	2,820.00	ตร.ม.	235.00	662,700.00	73.00	205,860.00	868,560.00	
2.3.2	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	866.00	ตร.ม.	268.00	232,088.00	104.00	90,064.00	322,152.00	
2.3.3	เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. 0.075x0.10 ม.	2,120.00	ตร.ม.	50.00	106,000.00	51.00	108,120.00	214,120.00	
2.3.4	ฉาบปูนผนังภายใน	3,450.00	ตร.ม.	100.00	345,000.00	96.00	331,200.00	676,200.00	
2.3.5	ฉาบปูนผนังภายนอก	850.00	ตร.ม.	100.00	85,000.00	96.00	81,600.00	166,600.00	
2.3.6	ฉาบปูนโครงสร้าง	820.00	ตร.ม.	100.00	82,000.00	109.00	89,380.00	171,380.00	
2.3.7	ผนังกรุกระเบื้องเซรามิคซับเวย์ ปูลายอิฐ	578.00	ตร.ม.	580.00	335,240.00	169.00	97,682.00	432,922.00	
2.3.8	ผนังสีพื้นทราย	445.00	ตร.ม.	550.00	244,750.00	-	-	244,750.00	วัสดุ + แรง
2.3.9	ผนัง ผนังยิปซัมกระจุก เจาะช่องเปิดตามที่กำหนด	360	ตร.ม.	3,685.00	1,326,600.00	-	-	1,326,600.00	วัสดุ + แรง
2.3.10	ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พิมพ์ลาย สำหรับตกแต่งภายนอก	223.00	ตร.ม.	2,250.00	501,750.00	-	-	501,750.00	
2.3.11	ผนังแผงกั้นคิ้วอลูมิเนียม บังแดด พร้อมโครง	272.00	ตร.ม.	3,500.00	952,000.00	-	-	952,000.00	
2.3.12	ผนังกรุแผ่น Aluminium Composite 4 มม. พร้อมโครง	35.00	ตร.ม.	2,850.00	99,750.00	-	-	99,750.00	วัสดุ + แรง
2.3.13	ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป	23.00	ชุด	12,000.00	276,000.00	-	-	276,000.00	วัสดุ + แรง
2.3.14	ผนังลูกกรงเหล็กห้องผู้ต้องขัง และห้องเยี่ยม	26.00	ตร.ม.	3,500.00	91,000.00	-	-	91,000.00	วัสดุ + แรง
2.3.15	ผนัง ค.ส.ล. ห้องขัง	25.00	ตร.ม.	675.00	16,875.00	200.00	5,000.00	21,875.00	
รวมราคา งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								6,365,659.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

แบบ ป.ร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569


ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.อ. 
(อีวีรัตน์ เสียมสุวรรณ)

ประธาน พ.ต.ท. 
(สมพร สุรินทร์)

กรรมการ พ.ต.ท. 
(สายัญญ์ จันทร์ตัน)

กรรมการและเลขานุการ พ.ต.ต. 
(ภาวัต กลับเป็น)

แผ่นที่ 9

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
2.4.1	พื้นกระเบื้องแกรนิตซีเมนต์ น้ำต้ำ เหนือความร่อนสูง ขนาด 60x60 ซม. ผิวไม่ลื่น	1,380.00	ตร.ม.	580.00	800,400.00	228.00	314,640.00	1,115,040.00	
2.4.2	พื้นกระเบื้องแกรนิตซีเมนต์ น้ำต้ำ เหนือความร่อนสูง ขนาด 60x60 ซม.	78.00	ตร.ม.	580.00	45,240.00	228.00	17,784.00	63,024.00	
2.4.3	พื้นกระเบื้องซีเมนต์ น้ำต้ำ เหนือความร่อนสูง ขนาด 30x60 ซม. ผิวไม่ลื่น	270.00	ตร.ม.	550.00	148,500.00	228.00	61,560.00	210,060.00	
2.4.4	พื้นโพลีเอสเตอร์ ลายไม้ ความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ชนิดเซียวล็อก	564.00	ตร.ม.	490.00	276,360.00	82.00	46,248.00	322,608.00	
2.4.5	พื้นกระเบื้องยางแบบม้วน ชนิดเนื้อเดียวตลอด ทหนา 2.0 มม.	27.00	ตร.ม.	450.00	12,150.00	123.00	3,321.00	15,471.00	
2.4.6	พื้นแผ่นยาง EPDM รับแรงกระแทกได้ดี ยึดหยุ่นสูง	34.00	ตร.ม.	950.00	32,300.00	82.00	2,788.00	35,088.00	
2.4.7	พื้นขัดมัน	101.00	ตร.ม.	175.00	17,675.00	96.00	9,696.00	27,371.00	
2.4.8	ทาระบบกันซึม PU	555.00	ตร.ม.	350.00	194,250.00	70.00	38,850.00	233,100.00	
2.4.9	พื้น ค.ส.ล. Ramp ปรับผิวพื้นติลยาข่ายปลา	29.00	ตร.ม.	380.00	11,020.00	100.00	2,900.00	13,920.00	
2.4.10	ปูนทรายปรับระดับ	625.00	ตร.ม.	175.00	109,375.00	75.00	46,875.00	156,250.00	
2.4.11	จุ่มกบตันได้โลหะฝังเส้น พีวีซี	340.00	ม.	200.00	68,000.00	44.00	14,960.00	82,960.00	
2.4.12	บัวพื้นสำเร็จรูปของพื้น โพลีเอสเตอร์ ขนาด 4 นิ้ว	220.00	ม.	90.00	19,800.00	41.00	9,020.00	28,820.00	
รวมราคา งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								2,303,712.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
 สถานีก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต



แบบ ป.ร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ประมาณราคาโดย

พ.ต.อ.  ประธาน พ.ต.ท.  กรรมการ (สมพร สุรินทร์) (นายศุภวัฒน์ คำศรี)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 พ.ต.ท.  กรรมการ พ.ต.ด.  กรรมการและเลขานุการ
 (สายัญห์ จันทร์ตัน) (ภาวัต กลับแป้น)

แผ่นที่ 10

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	งานประตู่ พร้อมวงกบ อุปกรณ์ และติดตั้ง								
2.5.1	D1	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	วัสดุ + แรง
2.5.2	D2	12	ชุด	12,500.00	150,000.00	-	-	150,000.00	วัสดุ + แรง
2.5.3	D3	6	ชุด	17,500.00	105,000.00	-	-	105,000.00	วัสดุ + แรง
2.5.4	D4	21	ชุด	10,000.00	210,000.00	-	-	210,000.00	วัสดุ + แรง
2.5.5	D5	11	ชุด	5,500.00	60,500.00	-	-	60,500.00	วัสดุ + แรง
2.5.6	D6	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	วัสดุ + แรง
2.5.7	D7	23	ชุด	1,500.00	34,500.00	-	-	34,500.00	วัสดุ + แรง
2.5.8	D8	14	ชุด	4,500.00	63,000.00	-	-	63,000.00	วัสดุ + แรง
2.5.9	D9	24	ชุด	3,900.00	93,600.00	-	-	93,600.00	วัสดุ + แรง
2.5.10	D10	12	ชุด	8,000.00	96,000.00	-	-	96,000.00	วัสดุ + แรง
2.5.11	D11	14	ชุด	13,500.00	189,000.00	-	-	189,000.00	วัสดุ + แรง
2.5.12	D12	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	วัสดุ + แรง
								1,066,100.00	

รวมราคา งานประตู่ พร้อมวงกบ อุปกรณ์และติดตั้ง

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

แบบ ปร.4


ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการดำเนินงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณราคาโดย

พ.ต.อ.  ประธาน พ.ต.ท.  กรรมการ (สมพร สุรินทร์)
(ธีรวัฒน์ เต็มสุวรรณ)

พ.ต.ท.  กรรมการ (นายศุภวัฒน์ คำศรี)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
พ.ต.ท.  กรรมการ (สายัญห์ จันทร์)

พ.ต.ต.  กรรมการและเลขานุการ (ภวิศ กลับเป็น)

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

แผ่นที่ 11

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6	งานหน้าต่าง พร้อมวงกบ อนุกรรม และติดตั้ง								
2.6.1	W1	56	ชุด	8,200.00	459,200.00	-	-	459,200.00	วัสดุ + แรง
2.6.2	W2	13	ชุด	12,600.00	163,800.00	-	-	163,800.00	วัสดุ + แรง
2.6.3	W3	25	ชุด	2,650.00	66,250.00	-	-	66,250.00	วัสดุ + แรง
2.6.4	W4	30	ชุด	1,500.00	45,000.00	-	-	45,000.00	วัสดุ + แรง
2.6.5	W5	4	ชุด	1,800.00	7,200.00	-	-	7,200.00	วัสดุ + แรง
2.6.6	W6	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	วัสดุ + แรง
2.6.7	W7	3	ชุด	1,980.00	5,940.00	-	-	5,940.00	วัสดุ + แรง
2.6.8	W8	6	ชุด	2,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	วัสดุ + แรง
2.6.9	W9	3	ชุด	4,900.00	14,700.00	-	-	14,700.00	วัสดุ + แรง
2.6.10	อื่น ๆ (ถ้ามี)								
								779,490.00	

รวมราคา งานหน้าต่าง พร้อมวงกบ อนุกรรมและติดตั้ง

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

แบบ บร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานานาชาติ

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.อ.  ประธาน พ.ต.ท.  กรรมการ (สมพร สุรินทร์) (นายศุภวัฒน์ คำศรี)

พ.ต.ท.  กรรมการ (สายัญห์ จันทร์) (ภวัต กลับเป็น)

พ.ต.ด.  กรรมการและเลขานุการ

แผ่นที่ 12

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.7	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง								
2.7.1	โถส้วมชักโครก ชนิดนั่งราบ แบบมีหม้อน้ำในตัว	37.00	ชุด	5,250.00	194,250.00	461.00	17,057.00	211,307.00	
2.7.2	โถส้วมชนิดนั่งราบ ราบน้ำ	4.00	ชุด	1,380.00	5,520.00	154.00	616.00	6,136.00	
2.7.3	สายฉีดชำระ แบบอ่อน	37.00	ชุด	380.00	14,060.00	72.00	2,664.00	16,724.00	
2.7.4	โถปัสสาวะชาย	13.00	ชุด	5,500.00	71,500.00	461.00	5,993.00	77,493.00	
2.7.5	ฉากกั้นโถปัสสาวะ	14.00	ชุด	700.00	9,800.00	174.00	2,436.00	12,236.00	
2.7.6	อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง	20.00	ชุด	2,300.00	46,000.00	461.00	9,220.00	55,220.00	
2.7.7	อ่างล้างหน้าตั้งบนเคาน์เตอร์	14.00	ชุด	3,200.00	44,800.00	461.00	6,454.00	51,254.00	
2.7.8	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	14.00	ชุด	900.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
2.7.9	สะดืออ่าง + สายน้ำดี + ท่อน้ำทิ้ง อ่างล้างหน้า	14.00	ชุด	550.00	7,700.00	-	-	7,700.00	
2.7.10	กระจกเงาสี่เหลี่ยม	32.00	ชุด	280.00	8,960.00	72.00	2,304.00	11,264.00	
2.7.11	ฝักบัวอาบน้ำ	13.00	ชุด	850.00	11,050.00	72.00	936.00	11,986.00	
2.7.12	ก๊อกน้ำฝักบัวอาบน้ำ	13.00	ชุด	250.00	3,250.00	72.00	936.00	4,186.00	
2.7.13	ที่วางสบู่	13.00	ชุด	370.00	4,810.00	123.00	1,599.00	6,409.00	
2.7.14	ราวแขวนผ้าโครเมียม	13.00	ชุด	180.00	2,340.00	72.00	936.00	3,276.00	
2.7.15	ก๊อกน้ำติดผนัง	24.00	ชุด	125.00	3,000.00	26.00	624.00	3,624.00	
2.7.16	STOP VALVE 1/2"	71.00	ชุด	80.00	5,680.00	36.00	2,556.00	8,236.00	
2.7.17	ราวจับคนพิการสแตนเลสติดอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	3,400.00	3,400.00	108.00	108.00	3,508.00	
2.7.18	ราวจับคนพิการสแตนเลสติดข้างผนังชักโครก	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	108.00	108.00	2,608.00	
ยอดยกไป								505,767.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต


แบบ ปร.4

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานานาชาติ
 ประมาณราคาไทย

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

พ.ต.อ.  (ธีรวัฒน์ เลี่ยมสุวรรณ)

ประธาน พ.ต.ท.  (สมพร สุรินทร์)

กรรมการ กรรมการ (นายศุภวัฒน์ คำศรี)

คณะกรรมการทางเทคนิคกลาง
 กรรมการ พ.ต.ท.  (นิต)

กรรมการและเลขานุการ (ภาวัต กลับแป้น)


แผ่นที่ 13

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา									
2.7.19	FD ขนาด 2" ชนิดมีตะแกรงดักกลิ่น	41.00	ชุด	150.00	6,150.00	77.00	3,157.00	505,767.00	
2.7.20	ก๊อมน้ำห้องซัง	4.00	ชุด	125.00	500.00	26.00	104.00	604.00	
2.7.21	ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ห้องซัง	4.00	ชุด	450.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
รวมราคา งานสุญญากาศพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง								517,478.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต


ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการจ้างงานตำรวจแห่งชาติ
ประมาณราคาโดย

พ.ต.อ.  (จิววัฒน์ เตียมสุวรรณ)

ประธาน พ.ต.ท.  (สมพร สุรินทร์)

กรรมการ  (นายศุภวัฒน์ คำศรี)

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
กรรมการ พ.ต.ท.  (สายัญท์ จันทรัตน์)

กรรมการและเลขานุการ
พ.ต.ด.  (ภวัต กลับเป็น)

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.8	งานทาสีและงานเบ็ดเตล็ด								
2.8.1	ทาสีภายใน	3,380.00	ตร.ม.	50.00	169,000.00	31.00	104,780.00	273,780.00	
2.8.2	ทาสีภายนอก	1,012.00	ตร.ม.	55.00	55,660.00	35.00	35,420.00	91,080.00	
2.8.3	ป้ายชื่อ POLICE บนชั้นที่ 6 ด้านหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	วัสดุ + แรง
2.8.4	ป้ายชื่ออาคารพร้อมโลโก้ของ กองแคว้นการค้า หรือสแตนเลส	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	วัสดุ + แรง
2.8.5	ป้ายชื่ออาคาร POLICE	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	วัสดุ + แรง
2.8.6	ป้ายชื่อห้องทำงานประจำห้อง แผ่นพีวีซี	1.00	L.S.	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	วัสดุ + แรง
2.8.7	ราวบันไดสแตนเลส (ST-1)	110.00	ม.	3,000.00	330,000.00	-	-	330,000.00	วัสดุ + แรง
2.8.8	ราวบันไดเหล็ก (ST-2)	105.00	ม.	2,350.00	246,750.00	-	-	246,750.00	วัสดุ + แรง
2.8.9	ราวกันตกทางลาดด้านหน้า (Ramp)	23.00	ม.	3,000.00	69,000.00	-	-	69,000.00	วัสดุ + แรง
2.8.10	ราวกันตกบริเวณห้องพัก	90.00	ม.	3,000.00	270,000.00	-	-	270,000.00	วัสดุ + แรง
2.8.11	งานตกแต่งภูมิเ็นยมคอมโพสิต ความหนา 4 มม.พร้อมโครง ชั้นลาดฟ้า	305.00	ตร.ม.	2,850.00	869,250.00	-	-	869,250.00	วัสดุ + แรง
	รวมราคา งานทาสีและงานเบ็ดเตล็ด							2,254,860.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะฐัง จังหวัดภูเก็ต

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประมาณราคาโดย


พ.ต.อ. 
(อีรวัดน์ สยมสุวรรณ)

ประธาน พ.ต.ท. 
(สมพร สุรินทร์)

กรรมการ
(นายศุภวัฒน์ คำศรี)


กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
พ.ต.ท. 
กรรมการ

พ.ต.ต. 
(ส่ายัญท์ จันทร์รัตน์)
กรรมการและเลขานุการ

แบบ ป.ร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

แผ่นที่ 15

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
3	หมวดงานระบบประปา, สุขากิจบาล และระบายน้ำฝน									
	3.1 งานระบบประปา							1,055,120		
	3.2 งานระบบสุขากิจบาล							1,003,292		
	3.3 งานระบบระบายน้ำฝน							309,421		
	รวมราคา หมวดงานระบบประปา, สุขากิจบาล และระบายน้ำฝน								2,367,833.82	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

แบบ ป.ร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างชาติ

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.อ. ประธาน พ.ต.ท. กรรมการ (สมพร สุรินทร์) (นายศุภวัฒน์ คำศรี) กรรมการและเลขานุการ (ภวัต กลับเป็น)

พ.ต.ท.

พ.ต.ต.

(สายนุที จันทร์รัตน์)

(ภวัต กลับเป็น)

แผ่นที่ 16

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
3.1	งานระบบประปา									
	งานเดินท่อน้ำดี ท่อ PP-R ภายในอาคาร (PN-10, SDR 11)									
	- Dia 3 นิ้ว (90 มม.)	65.00	เมตร	562.00	36,530.00	120.00	7,800.00	44,330.00		
	- Dia 2 1/2 นิ้ว (75 มม.)	130.00	เมตร	402.00	52,260.00	100.00	13,000.00	65,260.00		
	- Dia 1 นิ้ว (32 มม.)	30.00	เมตร	76.00	2,280.00	30.00	900.00	3,180.00		
	- Dia 3/4 นิ้ว (25 มม.)	20.00	เมตร	46.00	920.00	30.00	600.00	1,520.00		
	- Dia 1/2 นิ้ว (20 มม.)	710.00	เมตร	35.00	24,850.00	30.00	21,300.00	46,150.00		
	- Fitting and Accessories	1.00	งาน	46,736.00	46,736.00	14,020.80	14,020.80	60,756.80		
	- Hanger and Support	1.00	งาน	9,347.20	9,347.20	2,804.16	2,804.16	12,151.36		
	Gate valve (Class 125)									
	- Dia 3 นิ้ว (80 มม.)	6.00	ชุด	3,520.00	21,120.00	600.00	3,600.00	24,720.00		
	- Dia 2 นิ้ว (50 มม.)	12.00	ชุด	1,260.00	15,120.00	400.00	4,800.00	19,920.00		
	- Dia 1 นิ้ว (25 มม.)	3.00	ชุด	475.00	1,425.00	200.00	600.00	2,025.00		
	- Dia 3/4 นิ้ว (20 มม.)	4.00	ชุด	345.00	1,380.00	150.00	600.00	1,980.00		
	- Dia 1/2 นิ้ว (15 มม.)	13.00	ชุด	275.00	3,575.00	100.00	1,300.00	4,875.00		
	Check valve (Class 125)									
	- Dia 2 นิ้ว (50 มม.)	1.00	ชุด	977.00	977.00	172.00	172.00	1,149.00		
	- Dia 3 นิ้ว (80 มม.)	2.00	ชุด	2,219.00	4,438.00	345.00	690.00	5,128.00		
	ยอดคงเหลือ								293,145.16	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

แบบ ป.ร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างชาติ


ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ประมาณราคาโดย

พ.ต.อ.  ประธาน พ.ต.ท.  กรรมการ (สมพร สุรินทร์) (นายสุวัฒน์ คำศรี)

คณะกรรมการ  กรรมการ (สายัญห์ จันทร์)

คณะกรรมการ  กรรมการ (กวีต กลับเป็น)

คณะกรรมการ  กรรมการและเลขานุการ

แผ่นที่ 17

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา									
	Y-STRAINER							293,145.16	
	- Dia 2 นิ้ว (50 มม.)	1.00	ชุด	1,437.00	1,437.00	172.00	172.00	1,609.00	
	- Dia 3 นิ้ว (80 มม.)	2.00	ชุด	3,392.00	6,784.00	345.00	690.00	7,474.00	
	- FLEXIBLE CONNECTOR Dia 3" (80 มม.)	4.00	ชุด	2,817.00	11,268.00	345.00	1,380.00	12,648.00	
	- FOOT VALVE Dia 3" (80 มม.)	2.00	ชุด	4,485.00	8,970.00	1,725.00	3,450.00	12,420.00	
	- PRESSURE GAUGE W/SNUBBER, NEEDLE VALVE	6.00	ชุด	1,828.00	10,968.00	57.00	342.00	11,310.00	
	- HOSE BIBB Dia 1/2" (15 มม.)	17.00	ชุด	201.00	3,417.00	69.00	1,173.00	4,590.00	
	- ถึงเก็บน้ำดื่มตามคู่มือไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม. (GROUND TANK)	1.00	ชุด	150,000.00	150,000.00	15,000.00	15,000.00	165,000.00	
	- ถึงเก็บน้ำดื่มตามคู่มือไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. (ROOF TANK)	1.00	งาน	120,750.00	120,750.00	15,000.00	15,000.00	135,750.00	
	- BOOSTER PUMP SET. Q = 25 m ³ /hr, 25 m/THD, 500 L	1.00	ชุด	110,000.00	110,000.00	5,000.00	5,000.00	115,000.00	
	- TRANSFER PUMP SET Q = 30 m ³ /hr, TDH = 35 m., 7.5 KW, 10 HP, 380V	2.00	ชุด	85,000.00	170,000.00	5,000.00	10,000.00	180,000.00	
	- ชุด CONTROLLER สำหรับ TRANSFER PUMP	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	1,500.00	1,500.00	31,500.00	
	- FLOAT VALVE DIA 1 1/2"	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	345.00	345.00	3,345.00	
	- ISOLATOR FOR (BP-01, TP-01, 02)	2.00	ชุด	3,350.00	6,700.00	1,500.00	3,000.00	9,700.00	
	- SLEEVE, FLASHING AND ACCESSORIES	1.00	งาน	35,052.00	35,052.00	17,440.00	17,440.00	52,492.00	
	- งานทาสีและติดตั้งถัง	1.00	งาน	3,505.20	3,505.20	5,232.00	5,232.00	8,737.20	
	- Pressure test and Flush Cleaning	1.00	งาน	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	3,400.00	
	- VALVE AND ACCESSORIES FOR BOOSTER PUMP	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	
รวมยอด งานระบบจ่ายน้ำประปา (COLD WATER SYSTEM)								1,055,120.36	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจรูปต่อ
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจรูปต่อ อำเภอภูซำ จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ป.ร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.อ.  ประธาน พ.ต.ท.  กรรมการ (สมพร สุรินทร์) (นายสุวัฒน์ คำศรี) กรรมการ พ.ต.ท.  กรรมการและเลขานุการ (สายัญห์ จันพรัตน์) (ภวัต กลัปป์เป็น)

แผ่นที่ 18


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
3.2	งานระบบสุขาภิบาล									
	- งานเดินท่อ PP (Class B) สำหรับงาน S.W.V									
	- Dia 6 นิ้ว (150 มม.)	62.00	เมตร	789.00	48,918.00	250.00	15,500.00	64,418.00		
	- Dia 4 นิ้ว (110 มม.)	244.00	เมตร	395.00	96,380.00	120.00	29,280.00	125,660.00		
	- Dia 3 นิ้ว (80 มม.)	54.00	เมตร	258.00	13,932.00	75.00	4,050.00	17,982.00		
	- Dia 2 1/2 นิ้ว (75 มม.)	34.00	เมตร	180.00	6,120.00	60.00	2,040.00	8,160.00		
	- Dia 2 นิ้ว (50 มม.)	613.00	เมตร	127.00	77,851.00	40.00	24,520.00	102,371.00		
	- Dia 1 1/2 นิ้ว (40 มม.)	298.00	เมตร	79.00	23,542.00	30.00	8,940.00	32,482.00		
	- Fitting and Accessories	1.00	งาน	106,697.20	106,697.20	32,009.16	32,009.16	138,706.36		
	- Hanger and Support	1.00	งาน	21,339.44	21,339.44	6,401.83	6,401.83	27,741.27		
	- P-Trap Dia 2 นิ้ว (50 มม.)	60.00	ชุด	600.00	36,000.00	200.00	12,000.00	48,000.00		
	- งาน FLOOE DRAIN									
	- Dia 2 นิ้ว (50 มม.)	60.00	ชุด	905.00	54,300.00	271.50	16,290.00	70,590.00		
	- งาน FLOOR CLEAN OUT									
	- Dia 6 นิ้ว (150 มม.)	2.00	ชุด	2,325.00	4,650.00	600.00	1,200.00	5,850.00		
	- Dia 4 นิ้ว (100 มม.)	23.00	ชุด	1,360.00	31,280.00	400.00	9,200.00	40,480.00		
	- Dia 2 1/2 นิ้ว (75 มม.)	3.00	ชุด	1,360.00	4,080.00	250.00	750.00	4,830.00		
	- Dia 2 นิ้ว (50 มม.)	3.00	ชุด	995.00	2,985.00	200.00	600.00	3,585.00		
	ยอดยกไป								690,855.63	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการดำเนินงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณราคาโดย


พ.ต.อ. 
 (อีรวัดิน เตียมสุวรรณ)

ประธาน พ.ต.ท. 
 (สมพร สุรินทร์)

กรรมการ 
 (นายศุภวัฒน์ คำศรี)

กรรมการ พ.ต.ท. 
 (สายัญห์ จันทรัตน์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการ พ.ต.ต. 
 (กวีต กลับแป้น)

กรรมการและเลขานุการ

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา									
	- งาน FLEXIBLE DRAIN JOINT							690,855.63	
	- Dia 6 นิ้ว (150 มม.)	4.00	ชุด	600.00	2,400.00	300.00	1,200.00	3,600.00	
	- Dia 4 นิ้ว (100 มม.)	2.00	ชุด	440.00	880.00	200.00	400.00	1,280.00	
	- งาน VENT TO ROOF (VTR) Dia 2" (50 mm.)	6.00	ชุด	1,180.00	7,080.00	300.00	1,800.00	8,880.00	
	- ถึงบ้านน้ำเสีย ไม่มีระบบเติมอากาศ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม.	2.00	ชุด	110,000.00	220,000.00	12,000.00	24,000.00	244,000.00	
	- SLEEVE, FLASHING AND ACCESSORIES	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	
	- งานทาสีและสียูริกซ์	1.00	งาน	26,674.30	26,674.30	8,002.29	8,002.29	34,676.59	
	- Pressure test and Flush Cleaning	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
รวมยอด งานระบบสุขาภิบาล								1,003,292.22	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจรูปตอง
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจรูปตอง อำเภอกะตุ๋ จังหวัดภูเก็ต

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณราคาโดย

พ.ต.อ.  (ธีรวัฒน์ สยมสุวรรณ)

ประธาน พ.ต.ท.  (สมพร สุรินทร์)

กรรมการ  (นายศุภวัฒน์ คำศรี)

กรรมการ

คณะกรรมการ  (สายัญท์ จันทรัตน์)

พ.ต.ท.  (ภาวิต กลับเป็น)

กรรมการและเลขานุการ

แบบ ป.ร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

แผ่นที่ 20

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
3.3	งานระบบระบายน้ำฝน									
	งานเดินท่อ PP (Class B) สำหรับงาน S.W.V									
	- Dia 6 นิ้ว (150 มม.)	140.00	เมตร	789.00	110,460.00	250.00	35,000.00	145,460.00		
	- Dia 4 นิ้ว (100 มม.)	28.00	เมตร	395.00	11,060.00	120.00	3,360.00	14,420.00		
	- Dia 2 นิ้ว (50 มม.)	20.00	เมตร	127.00	2,540.00	40.00	800.00	3,340.00		
	- Fitting and Accessories	1.00	เมตร	49,624.00	49,624.00	14,887.20	14,887.20	64,511.20		
	- Hanger and Support	1.00	เมตร	9,924.80	9,924.80	2,977.44	2,977.44	12,902.24		
	- ROOF DRAIN Dia 4 นิ้ว (100 มม.)	10.00	เมตร	1,360.00	13,600.00	400.00	4,000.00	17,600.00		
	- FLOOR DRAIN Dia 2 นิ้ว (50 มม.)	12.00	เมตร	905.00	10,860.00	200.00	2,400.00	13,260.00		
	- งาน FLOOR CLEAN OUT									
	- Dia 6 นิ้ว (150 มม.)	6.00	ชุด	2,325.00	13,950.00	600.00	3,600.00	17,550.00		
	- งาน FLEXIBLE DRAIN JOINT									
	- Dia 6 นิ้ว (150 มม.)	5.00	ชุด	600.00	3,000.00	90.00	450.00	3,450.00		
	- SLEEVE, FLASHING AND ACCESSORIES	1.00	งาน	300.00	300.00	99.00	99.00	399.00		
	- งานทาสีและสีงู๊กลักซ์	1.00	งาน	12,406.00	12,406.00	3,721.80	3,721.80	16,127.80		
	- งาน Test run PRESSURE	1.00	เมตร	301.00	301.00	100.00	100.00	401.00		
	รวมยอด งานระบบระบายน้ำฝน								309,421.24	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจอรป่าตอง
 สถานีก่อสร้าง สถานีตำรวจอรป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการค้า
 ประมาณราคาโดย

พ.ต.อ.  ประธาน พ.ต.ท.  กรรมการ
 (จิรวินน์ เลิมสุวรรณ) (สมพร สุรินทร์) (นายศุภวัฒน์ คำศรี)

คณะกรรมการกำกับราคากลาง
 พ.ต.ท.  กรรมการ พ.ต.ด.  กรรมการและเลขานุการ
 (สายัญห์ จันทรัตน์) (ภวัต กลับเป็น)

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68
 ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 21

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1	งานระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง (TRANSFORMER)	1	งาน					-	
4.2	งานแผนงเมนจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ (MDB)	1	งาน					437,207.00	
4.3	งานแผนงเมนจ่ายไฟฟ้า (DISTRIBUTION BOARD)	1	งาน					296,440.00	
4.4	งานแผนงจ่ายไฟฟ้า (ELECTRICAL PANEL)	1	งาน					532,064.00	
4.5	งานระบบแสงสว่าง (LIGHTING SYSTEM)	1	งาน					513,857.00	
4.6	งานระบบสวิตช์และเต้ารับ (SWITCH & POWER SYSTEM)	1	งาน					122,465.00	
4.7	งานระบบสายไฟฟ้า (WIRES AND CABLE)	1	งาน					477,165.67	
4.8	รวมงานระบบท่อร้อยสาย (CONDUIT & WIREWAY & CABLE TRAY)	1	งาน					454,534.60	
4.9	รวมงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM SYSETM)	1	งาน					247,806.30	
4.10	รวมงานระบบป้องกันฟ้าผ่า (LIGHTNING PROTECTION)	1	งาน					163,482.00	
4.11	รวมงานระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE SYSTEM)	1	งาน					137,798.00	
4.12	รวมงานระบบสัญญาณเครือข่าย(LAN), ระบบเครือข่ายสัญญาณไร้สาย(AP)	1	งาน					398,734.00	
4.13	รวมงานระบบโทรทัศน์รวม (MATV SYSTEM)	1	งาน					65,347.78	
4.14	รวมงานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)	1	งาน					850,000.00	
รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร									4,696,901.35

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
 สถานีก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

แบบ ป.ร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานบริษัทพิเศษและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการดำเนินงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณราคาโดย (ธีรวัฒน์ เสียมสุวรรณ) (สมพร สุรินทร์) (นายศุภวัฒน์ คำศรี)

พ.ต.อ.  ประธาน พ.ต.ท.  กรรมการ

คณะกรรมการ (ธีรวัฒน์ เสียมสุวรรณ) (สมพร สุรินทร์) (นายศุภวัฒน์ คำศรี)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พ.ต.ท.  กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ (ภูวัต กลับเป็น)

แผ่นที่ 23

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.2	งานผสมนํ้ายไฟฟ้าแรงต่ำ (MDB)								
4.2.1	ผสมนํ้ายไฟฟ้าแรงต่ำ (MDB)								
	-MCCB 3P 500AT/630AF IC 50 KA	1.00	ชุด	24,950.00	24,950.00	1,600.00	1,600.00	26,550.00	
	-MCCB 3P 160AT/250AF IC 36 KA	1.00	ชุด	5,010.00	5,010.00	500.00	500.00	5,510.00	
	-MCCB 3P 160AT/250AF IC 36 KA	1.00	ชุด	5,010.00	5,010.00	400.00	400.00	5,410.00	
	-MCCB 3P 60AT/100AF IC 10 KA	1.00	ชุด	4,088.00	4,088.00	300.00	300.00	4,388.00	
	-MCCB 3P 50AT/100AF IC 10 KA	1.00	ชุด	4,089.00	4,089.00	300.00	300.00	4,389.00	
	-MCCB 3P 40AT/100AF IC 10 KA	4.00	ชุด	4,090.00	16,360.00	300.00	1,200.00	17,560.00	
	-MCCB 3P 30AT/100AF IC 10 KA	2.00	ชุด	4,090.00	8,180.00	300.00	600.00	8,780.00	
	-MCCB 3P 25AT/100AF IC 10 KA	4.00	ชุด	4,090.00	16,360.00	300.00	1,200.00	17,560.00	
	-MCCB 3P 20AT/100AF IC 10 KA	2.00	ชุด	4,090.00	8,180.00	300.00	600.00	8,780.00	
	-CAPBANK 6x20 KVAR + ชุดควบคุม	1.00	ชุด	85,000.00	85,000.00	15,000.00	15,000.00	100,000.00	
	-Current Transformer และ Neutral Current Transformer 600/5A	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	500.00	2,000.00	12,000.00	
	-Current Transformer 150/5A	3.00	ชุด	1,960.00	5,880.00	500.00	1,500.00	7,380.00	
	-MANETIC	6.00	ชุด	3,600.00	21,600.00	400.00	2,400.00	24,000.00	
	-HRC FUSE	6.00	ชุด	1,350.00	8,100.00	300.00	1,800.00	9,900.00	
	-WIRING&METERING	1.00	เหมา	32,000.00	32,000.00	10,000.00	10,000.00	42,000.00	
	-CUBICLE & BUSBAR	1.00	เหมา	98,000.00	98,000.00	25,000.00	25,000.00	123,000.00	
								417,207.00	

ยอดยกไป

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างชาติ

ประมาณราคาไทย

พ.ต.อ.  ประธาน พ.ต.ท.  กรรมการ (สมพร สุรินทร์) (นายศุภวัฒน์ คำศรี)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.ท.  กรรมการ พ.ต.ต.  กรรมการและเลขานุการ (สายัญห์ จันทร์รัตน์) (ภวิธ กลับแป้น)

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 24

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
ยอดยกมา										
4.2	งานแผนผังจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ (MDB)							417,207.00		
	4.2.1 -ระบบสายดิน	1.00	เทศา	3,000.00		2,000.00	2,000.00	5,000.00		
	-อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	เทศา	15,000.00				15,000.00		
	รวมงานแผนผังจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ (MDB)								437,207.00	


ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประมาณราคาโดย

พ.ต.อ.  ประธาน พ.ต.ท.  กรรมการ (สมพร สุรินทร์)

พ.ต.ท.  กรรมการ (นายสุภัทวัฒน์ คำศรี)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
พ.ต.ท.  กรรมการ (สายัญห์ จันทร์รัตน์)

พ.ต.ต.  กรรมการและเลขานุการ (ภวิศ กลับแป้น)

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 25

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
4.3	งานแผนงเมนจ่ายไฟฟ้า (DISTRIBUTION BOARD)									
	4.3.1 DISTRIBUTION BOARD (DB-1)									
	-MCCB 3P 160AT/250AF IC 36 KA	1.00	ชุด	5,010.00	5,010.00	500.00	500.00	5,510.00		
	-MCCB 3P 80AT/100AF IC 10 KA	2.00	ชุด	4,090.00	8,180.00	400.00	800.00	8,980.00		
	-MCCB 3P 50AT/100AF IC 10 KA	1.00	ชุด	4,090.00	4,090.00	300.00	300.00	4,390.00		
	-Current Transformer	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	500.00	1,500.00	9,000.00		
	-WIRING&METERING	1.00	เหมา	28,000.00	28,000.00	8,000.00	8,000.00	36,000.00		
	-CUBICLE & BUSBAR	1.00	เหมา	50,000.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00	70,000.00		
	-อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	เหมา	10,000.00	10,000.00			10,000.00		
	ยอดยกไป								143,880.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

แบบ ป.ร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณราคาวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.อ.  ประธาน พ.ต.ท.  กรรมการ พ.ต.ท.  กรรมการ และเลขานุการ
 (ธีรวัฒน์ เสียมสุวรรณ) (สมพร สุรินทร์) (นายศุภวัฒน์ คำศรี) (สาโยชน์ จันทร์รัตน์) (ภวิศ กลับแป้น)

แผ่นที่ 26

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา									
4.3	งานแผนงานจ่ายไฟฟ้า (DISTRIBUTION BOARD)							143,880.00	
	4.3.2 DISTRIBUTION BOARD (DB-A)								
	-MCCB 3P 160AT/250AF IC 36 KA	1.00	ชุด	5,010.00	5,010.00	500.00	500.00	5,510.00	
	-MCCB 3P 100AT/100AF IC 10 KA	1.00	ชุด	4,090.00	4,090.00	400.00	400.00	4,490.00	
	-MCCB 3P 50AT/100AF IC 10 KA	2.00	ชุด	4,090.00	8,180.00	300.00	600.00	8,780.00	
	-MCCB 3P 40AT/100AF IC 10 KA	1.00	ชุด	4,090.00	4,090.00	300.00	300.00	4,390.00	
	-MCCB 3P 30AT/100AF IC 10 KA	1.00	ชุด	4,090.00	4,090.00	300.00	300.00	4,390.00	
	-Current Transformer	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	500.00	1,500.00	9,000.00	
	-WIRING&METERING	1.00	เหมา	28,000.00	28,000.00	8,000.00	8,000.00	36,000.00	
	-CUBICLE & BUSBAR	1.00	เหมา	50,000.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00	70,000.00	
	-อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	เหมา	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
รวมงานแผนงานจ่ายไฟฟ้า (DISTRIBUTION BOARD)								296,440.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
 สถานีก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68


ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.อ.  ประธาน พ.ต.ท.  กรรมการ และเลขานุการ
 (ธีรวัฒน์ เลี่ยมสุวรรณ) (สมพร สุรินทร์) (นายศุภวัฒน์ คำศรี) (สายัญท์ จันทร์รัตน์) (ภวัต กลีบแป้น)

พ.ต.ท.  กรรมการ
 (ภวัต กลีบแป้น)

แผ่นที่ 27

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
4.4	งานแผงจ่ายไฟฟ้า (ELECTRICAL PANEL)									
4.4.1	LOAD CENTER (LC-1)									
	-LOAD CENTER 30CKT Busbar100A	1.00	ตู้	12,700.00	12,700.00	1,500.00	1,500.00	14,200.00		
	-MCCB 3P 40AT/100AF IC 10 KA	1.00	ตัว	4,100.00	4,100.00	300.00	300.00	4,400.00		
	-RCBO 1P 20A IC 6 KA	4.00	ตัว	3,030.00	12,120.00	150.00	600.00	12,720.00		
	-CB 1P 20A IC 6 KA	9.00	ตัว	259.00	2,331.00	100.00	900.00	3,231.00		
	-CB 1P 16A IC 6 KA	12.00	ตัว	259.00	3,108.00	100.00	1,200.00	4,308.00		
4.4.2	LOAD CENTER (LC-2)									
	-LOAD CENTER 30CKT Busbar100A	1.00	ตู้	12,700.00	12,700.00	1,500.00	1,500.00	14,200.00		
	-MCCB 3P 40AT/100AF IC 10 KA	1.00	ตัว	4,100.00	4,100.00	300.00	300.00	4,400.00		
	-CB 1P 20A IC 6 KA	13.00	ตัว	259.00	3,367.00	100.00	1,300.00	4,667.00		
	-CB 1P 16A IC 6 KA	9.00	ตัว	259.00	2,331.00	100.00	900.00	3,231.00		
4.4.3	LOAD CENTER (LC-3)									
	-LOAD CENTER 30CKT Busbar100A	1.00	ตู้	12,700.00	12,700.00	1,500.00	1,500.00	14,200.00		
	-MCCB 3P 40AT/100AF IC 10 KA	1.00	ตัว	4,100.00	4,100.00	300.00	300.00	4,400.00		
	-CB 1P 20A IC 6 KA	12.00	ตัว	259.00	3,108.00	100.00	1,200.00	4,308.00		
	-CB 1P 16A IC 6 KA	8.00	ตัว	259.00	2,072.00	100.00	800.00	2,872.00		
	ยอดยกไป								91,137.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68


ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานานาชาติ


ประมาณราคาวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.อ.  ประธาน พ.ต.ท.  กรรมการ (สมพร สุรินทร์) (นายสุวัฒน์ คำศรี)

พ.ต.ท.  กรรมการ (สายัญห์ จันทร์รัตน์) (ภวิศ กลับเป็น)

พ.ต.ด.  กรรมการและเลขานุการ

แผ่นที่ 28

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา									
4.4	งานแผงจ่ายไฟฟ้า (ELECTRICAL PANEL)							91,137.00	
4.4.4	LOAD CENTER (LC-4)								
	-LOAD CENTER 30CKT Busbar100A	1.00	ตู้	12,700.00				1,500.00	14,200.00
	-MCCB 3P 30AT/100AF IC 10 KA	1.00	ตัว	4,100.00				300.00	4,400.00
	-CB 1P 20A IC 6 KA	10.00	ตัว	259.00				1,000.00	3,590.00
	-CB 1P 16A IC 6 KA	9.00	ตัว	259.00				900.00	3,231.00
4.4.5	LOAD CENTER (LC-5)								
	-LOAD CENTER 12CKT Busbar100A	1.00	ตู้	8,900.00				1,500.00	10,400.00
	-MCCB 3P 40AT/100AF IC 10 KA	1.00	ตัว	4,100.00				300.00	4,400.00
	-CB 1P 20A IC 6 KA	5.00	ตัว	259.00				500.00	1,795.00
	-CB 1P 16A IC 6 KA	2.00	ตัว	259.00				200.00	718.00
4.4.6	LOAD CENTER (LC-6)								
	-LOAD CENTER 18CKT Busbar100A	1.00	ตู้	9,800.00				1,500.00	11,300.00
	-MCCB 3P 80AT/100AF IC 10 KA	1.00	ตัว	6,720.00				300.00	7,020.00
	-CB 1P 50A IC 6 KA	6.00	ตัว	690.00				900.00	5,040.00
	-CB 1P 20A IC 6 KA	6.00	ตัว	259.00				600.00	2,154.00
	-CB 1P 16A IC 6 KA	3.00	ตัว	259.00				300.00	1,077.00
ยอดยกไป								160,462.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

แบบ ปร.4

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมโยธา สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณราคาโดย

พ.ต.อ.  ประธาน พ.ต.ท.  กรรมการ (ธีรวัฒน์ เสียมสุวรรณ์) (สมพร สุรินทร์) (นายสุวัฒน์ คำศรี)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 พ.ต.ท.  กรรมการ (สายัญท์ จันทร์รัตน์) (ภวัต กลับแป้น)

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
 กรรมการและเลขานุการ

แผ่นที่ 29

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา									
4.4	งานแผงจ่ายไฟฟ้า (ELECTRICAL PANEL)							160,462.00	
	4.4.7 LOAD CENTER (LC-1A)								
	-LOAD CENTER 12CKT Busbar100A	1.00	ตู้	8,900.00	8,900.00	1,500.00	1,500.00	10,400.00	
	-MCCB 3P 25AT/100AF IC 10 KA	1.00	ตัว	3,960.00	3,960.00	300.00	300.00	4,260.00	
	-CB 1P 16A IC 6 KA	8.00	ตัว	259.00	2,072.00	90.00	720.00	2,792.00	
	4.4.8 LOAD CENTER (LC-2A)								
	-LOAD CENTER 12CKT Busbar100A	1.00	ตู้	8,900.00	8,900.00	1,500.00	1,500.00	10,400.00	
	-MCCB 3P 25AT/100AF IC 10 KA	1.00	ตัว	3,960.00	3,960.00	300.00	300.00	4,260.00	
	-CB 1P 16A IC 6 KA	12.00	ตัว	259.00	3,108.00	90.00	1,080.00	4,188.00	
	4.4.9 LOAD CENTER (LC-3A)								
	-LOAD CENTER 12CKT Busbar100A	1.00	ตู้	8,900.00	8,900.00	1,500.00	1,500.00	10,400.00	
	-MCCB 3P 25AT/100AF IC 10 KA	1.00	ตัว	3,960.00	3,960.00	300.00	300.00	4,260.00	
	-CB 1P 16A IC 6 KA	12.00	ตัว	259.00	3,108.00	90.00	1,080.00	4,188.00	
	4.4.10 LOAD CENTER (LC-4A)								
	-LOAD CENTER 12CKT Busbar100A	1.00	ตู้	8,900.00	8,900.00	1,500.00	1,500.00	10,400.00	
	-MCCB 3P 25AT/100AF IC 10 KA	1.00	ตัว	3,960.00	3,960.00	300.00	300.00	4,260.00	
	-CB 1P 16A IC 6 KA	6.00	ตัว	259.00	1,554.00	90.00	540.00	2,094.00	
ยอดยกไป								232,364.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานที่ตำรวจภูธรป่าตอง
 สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

แบบ ป.ร.4

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ประมาณราคาไทย

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

พ.ต.อ.  ประชาน พ.ต.ท.  กรรมาการ (สมพร สุรินทร์) (นายศุภวัฒน์ คำศรี)

คณะกรรมการกำกับราคากลาง
 พ.ต.ท.  กรรมาการ (สายัญหิ์ จิมพันธ์) (ภวัต กลีบแป้น)

กรรมการและเลขานุการ

แผ่นที่ 30

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา									
4.4	งานแผงจ่ายไฟฟ้า (ELECTRICAL PANEL)							232,364.00	
4.4.11	LOAD CENTER (LC-5,6-1)	2.00	ชุด	19,800.00	39,600.00	1,200.00	2,400.00	42,000.00	
4.4.12	RLC 6 ช่อง ประจําห้องพัก (2P 50A)	12.00	ชุด	9,975.00	119,700.00	1,200.00	14,400.00	134,100.00	
4.4.13	LC-LIFT (3P 30AT/100AF IC 10 KA)	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	
4.4.14	LC-MCC-TP (3P /20AT/100AF IC 10 KA)	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	1,500.00	1,500.00	5,500.00	
4.4.15	LC-MCC-BP (3P /20AT/100AF IC 10 KA)	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	1,500.00	1,500.00	41,500.00	
4.4.16	- METER PANEL (ชั้น5-6) - มิเตอร์แรงดันต่ำประจําห้องพัก(รวมค่าธรรมเนียม)	2.00	ตู้	4,600.00	9,200.00	1,500.00	3,000.00	12,200.00	
		12.00	ลูก	700.00	8,400.00		-	8,400.00	
4.4.17	อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งงานงาน ELECTRICAL PANEL	1.00	เพมา	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
รวมงานแผงจ่ายไฟฟ้า (ELECTRICAL PANEL)								532,064.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


แบบ ป.ร.4

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มมหาวิทยาลัยพะเยาและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานานาชาติ
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

พ.ศ.อ. 
 (ธีรวัฒน์ เสวยสุวรรณ์) (สมพร สุรินทร์)

ประธาน พ.ศ.ท. 
 กรรมการ (นายสุภัทน์ คำศรี)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 พ.ศ.ท. 
 กรรมการ (สายัญท์ จันทรัตน์)

พ.ศ.ต. 
 กรรมการและเลขานุการ (ภาวัต กลีบแป้น)

แผ่นที่ 31

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.5	งานระบบแสงสว่าง (LIGHTING SYSTEM)								
4.5.1	โคมตะแกรงถึงแผ่นสะท้อนแสงลูมิเนียม ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95% ฝิ่งผ้า หลอด T8 LED TUBE 2 x 18W. (1200x300mm.) (Daylight)	113.00	โคม	1,183.00	133,679.00	150.00	16,950.00	150,629.00	
4.5.2	โคมพรismatic แผ่นสะท้อนแสงลูมิเนียม ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95% ติดลอย หลอด T8 LED TUBE 2 x 18W. (1200x300mm.) (Daylight)	57.00	โคม	1,340.00	76,380.00	135.00	7,695.00	84,075.00	
4.5.3	โคมกล่องเหล็กพร้อมครอบพลาสติกใส หลอด T8 LED TUBE 1 x 18W. (1200x300mm.) (Daylight) ติดเพดาน/หรือติดลอย	18.00	โคม	345.00	6,210.00	115.00	2,070.00	8,280.00	
4.5.4	โคมพานอลแอลอีดีฝิ่งผ้า ขนาด 40 วัตต์ หน้าเหลี่ยม (1200x300mm.) (Daylight)	12.00	โคม	1,400.00	16,800.00	135.00	1,620.00	18,420.00	
4.5.6	โคมกล่องเหล็กพร้อมครอบพลาสติกใส หลอด T8 LED TUBE 1x9W. (Daylight) ติดเพดาน/หรือติดลอย	50.00	โคม	245.00	12,250.00	115.00	5,750.00	18,000.00	
4.5.7	โคม DOWN LIGHT ฝิ่งผ้า (วงกลม ขนาด Dia.ไม่น้อยกว่า 175 mm.) แบบพานอล หลอด LED ขนาด 9 วัตต์ (Daylight)	117.00	โคม	154.00	18,018.00	115.00	13,455.00	31,473.00	
4.5.8	โคม DOWN LIGHT ฝิ่งผ้า (สี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 140x140mm.) วัตต์ E27 หลอด LED BULB ขนาด 9 วัตต์ (Daylight)	3.00	โคม	280.00	840.00	115.00	345.00	1,185.00	
4.5.9	โคม DOWN LIGHT ฝิ่งผ้า (สี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 140x140mm.) วัตต์ MR16 หลอด LED ขนาด 7 วัตต์ (Warm white)	28.00	โคม	430.00	12,040.00	115.00	3,220.00	15,260.00	
4.5.10	โคมไฟ Flood light ขนาด 150 วัตต์ (Daylight)	3.00	โคม	1,650.00	4,950.00	300.00	900.00	5,850.00	
								333,172.00	

ยอดยกไป

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างชาติ


ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.อ.  ประธาน พ.ต.ท.  กรรมการ

(อีวีวัฒน์ เตียมสุวรรณ) (สมพร สุรินทร์) (นายอนุวัฒน์ คำศรี)

พ.ต.ท.  กรรมการ

พ.ต.ด.  กรรมการและเลขานุการ

(สายัญญ์ที่ จันทรัตน์) (ภวิศ กลับแป้น)

แผ่นที่ 32

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา									
4.5	งานระบบแสงสว่าง (LIGHTING SYSTEM)							333,172.00	
4.5.11	โคมไฟติดเพดานฝาครอบแก้ว ติดลอย (ทรงกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mm.) หลอด LED ขนาด 36 วัตต์ (Daylight)	12.00	โคม	380.00	4,560.00	115.00	1,380.00	5,940.00	
4.5.12	LED Ribbon Light พร้อมรางครอบ (Warm white) -อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	50.00	เมตร	185.00	9,250.00	95.00	4,750.00	14,000.00	
4.5.13	EXIT SIGN	1.00	เพมา	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
4.5.14	EMERGENCY LIGHT	12.00	โคม	2,500.00	30,000.00	165.00	1,980.00	31,980.00	
4.5.15	อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งงาน LIGHTING SYSTEM	41.00	โคม	2,500.00	102,500.00	165.00	6,765.00	109,265.00	
		1.00	เพมา	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
รวมงานระบบแสงสว่าง (LIGHTING SYSTEM)								513,857.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

แบบ ป.ร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการ
 พัฒนาเมืองภูเก็ต

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการ
 พัฒนาเมืองภูเก็ต

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.อ.  ประธาน พ.ต.ท.  กรรมการ (นายสุวัฒน์ คำศรี)
 (ธีรวัฒน์ สยามสุวรรณ) (สมพร สุรินทร์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พ.ต.ท.  กรรมการ (นายสุวัฒน์ คำศรี)
 พ.ต.ด.  กรรมการและเลขานุการ (ภวิศ กลับเป็น)

แผ่นที่ 33

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
4.6	งานระบบสวิตช์และตู้รับ (SWITCH & POWER SYSTEM)									
4.6.1	สวิตช์ เปิด-ปิด ดวงโคม ทางเดียว 16A พร้อมหน้าฉาก	80.00	ชุด	95.00	7,600.00	80.00	6,400.00	14,000.00		
4.6.2	สวิตช์ เปิด-ปิด ดวงโคม สองดวง 16A พร้อมหน้าฉาก	20.00	ชุด	195.00	3,900.00	80.00	1,600.00	5,500.00		
4.6.3	ตู้รับไฟฟ้าคู่แบบมีกราวด์ (2P+G) พร้อมหน้าฉาก	186.00	ชุด	170.00	31,620.00	90.00	16,740.00	48,360.00		
4.6.4	ตู้รับไฟฟ้าคู่แบบมีกราวด์ (2P+G) แบบฝาปิดน้ำ พร้อมหน้าฉาก	6.00	ชุด	440.00	2,640.00	95.00	570.00	3,210.00		
4.6.5	ตู้รับไฟฟ้าคู่แบบมีกราวด์ (2P+G) แบบฝังพื้น พร้อมหน้าฉาก	16.00	ชุด	1,800.00	28,800.00	145.00	2,320.00	31,120.00		
4.6.6	ตู้รับไฟฟ้าแบบเดียว มีสายดิน พร้อมหน้าฉาก	55.00	ชุด	107.00	5,885.00	90.00	4,950.00	10,835.00		
4.6.7	Junction box for water heater	12.00	ชุด	30.00	360.00	90.00	1,080.00	1,440.00		
4.6.8	อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง SWITCH & POWER SYSTEM	1.00	เหมา	8,000.00	8,000.00		-	8,000.00		
	รวมงานระบบสวิตช์และตู้รับ (SWITCH & POWER SYSTEM)								122,465.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

แบบ ปร.4



แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างชาติ

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการ พ.ต.ต.  กรรมการและเลขานุการ
 (สร้อยจันทร์ จันทรัตน์) (ภาวัต กลับแป้น)

พ.ต.อ.  ประธาน พ.ต.ท.  กรรมการ
 (อีร์วัฒน์ เข็มสุวรรณ) (สมพร สุรินทร์) (นายศุภวัฒน์ คำศิริ)

แผ่นที่ 34

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.7	งานระบบสายไฟฟ้า (WIRES AND CABLE)								
4.7.1	IEC01 1x2.5 Sq.mm.	6805.00	เมตร	9.23	62,810.15	7.00	47,635.00	110,445.15	
4.7.2	IEC01 1x4 Sq.mm.	2640.00	เมตร	13.93	36,775.20	10.00	26,400.00	63,175.20	
4.7.3	IEC01 1x6 Sq.mm.	243.00	เมตร	22.92	5,569.56	12.00	2,916.00	8,485.56	
4.7.4	IEC01 1x10 Sq.mm.	650.00	เมตร	39.93	25,954.50	16.00	10,400.00	36,354.50	
4.7.5	IEC01 1x16 Sq.mm.	484.00	เมตร	61.96	29,988.64	20.00	9,680.00	39,668.64	
4.7.6	IEC01 1x25 Sq.mm.	88.00	เมตร	97.20	8,553.60	25.00	2,200.00	10,753.60	
4.7.7	IEC01 1x35 Sq.mm.	50.00	เมตร	129.03	6,451.50	30.00	1,500.00	7,951.50	
4.7.8	IEC01 1x50 Sq.mm.	192.00	เมตร	185.65	35,644.80	40.00	7,680.00	43,324.80	
4.7.9	IEC01 1x95 Sq.mm.	32.00	เมตร	365.71	11,702.72	55.00	1,760.00	13,462.72	
4.7.10	CV 1Cx240 Sq.mm.	80.00	เมตร	1,156.00	92,480.00	100.00	8,000.00	100,480.00	
4.7.11	FRC 1X10 Sq.mm.	92.00	เมตร	112.00	10,304.00	30.00	2,760.00	13,064.00	
4.7.12	อุปกรณ์ประกอบติดตั้งงาน WIRES AND CABLE	1.00	เหมา	30,000.00	30,000.00		-	30,000.00	
	รวมงานระบบสายไฟฟ้า (WIRES AND CABLE)							477,165.67	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
 สถานีที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


แบบ ปร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณราคาโดย ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

พ.ต.อ.  (จิรวัดิน เตียมสุวรรณ)

ประธาน พ.ต.ท.  (สมพร สุรินทร์) กรรมการ (นายศุภวัฒน์ คำศรี)

พ.ต.ท.  กรรมการ (สายัญท์ จันทร์ต้น)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พ.ต.ท.  กรรมการ (ภาวัต กลีบแป้น)

กรรมการและเลขานุการ

แผ่นที่ 35

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
4.8	งานระบบท่อร้อยสาย (CONDUIT & WIREWAY & CABLE TRAY)									
4.8.1	EMT 1/2"	4015.00	เมตร	31.03	124,585.45	22.00	88,330.00	212,915.45		
4.8.2	Flexible Conduit 1/2"	410.00	เมตร	17.66	7,240.60	11.00	4,510.00	11,750.60		
4.8.3	EMT 1"	12.00	เมตร	63.32	759.84	28.00	336.00	1,095.84		
4.8.4	IMC 3/4"	80.00	เมตร	87.48	6,998.40	28.00	2,240.00	9,238.40		
4.8.5	IMC 1"	25.00	เมตร	118.07	2,951.75	32.00	800.00	3,751.75		
4.8.6	IMC 1-1/4"	206.00	เมตร	193.20	39,799.20	40.00	8,240.00	48,039.20		
4.8.7	IMC 2-1/2"	64.00	เมตร	228.59	14,629.76	50.00	3,200.00	17,829.76		
4.8.5	WIREWAY 100x150x2440mm.	96.00	เมตร	297.10	28,521.60	55.00	5,280.00	33,801.60		
	WIREWAY 100x100x2440mm.	63.00	เมตร	615.00	38,745.00	55.00	3,465.00	42,210.00		
	WIREWAY 50x75x2440mm.	23.00	เมตร	544.00	12,512.00	45.00	1,035.00	13,547.00		
4.8.6	Cable Tray 100x200x2440mm.	23.00	เมตร	395.00	9,085.00	30.00	690.00	9,775.00		
4.8.7	อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง งานท่อ (CONDUIT) & WIREWAY & Cable Tray	20.00	เมตร	939.00	18,780.00	90.00	1,800.00	20,580.00		
		1.00	เหมา	30,000.00	30,000.00		-	30,000.00		
	รวมงานระบบท่อร้อยสาย (CONDUIT & WIREWAY & CABLE TRAY)								454,534.60	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานานาชาติ
 ประมาณราคาโดย

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

พ.ต.อ.  ประธาน พ.ต.ท.  กรรมการ (สมพร สุรินทร์) (นายศุภวัฒน์ คำศรี)

คณะกรรมการควบคุมราคากลาง
 พ.ต.ท.  กรรมการ พ.ต.ต.  กรรมการและเลขานุการ (สายัญห์ จันทร์ต้น) (ภาวัต กลีบแป้น)

แผ่นที่ 36

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
4.9	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM SYSETM)									
	4.9.1 FIRE ALARM CONTROL PANEL	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00		
	4.9.2 GRAPHIC ANNUNCIATOR	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00		
	4.9.3 SMOKE DETECTOR	63.00	ชุด	970.00	61,110.00	150.00	9,450.00	70,560.00		
	4.9.4 HEAT DETECTOR	21.00	ชุด	1,250.00	26,250.00	150.00	3,150.00	29,400.00		
	4.9.5 MANUAL FIRE ALARM PULL STATION	6.00	ชุด	1,300.00	7,800.00	200.00	1,200.00	9,000.00		
	4.9.6 ALARM BELL	6.00	ชุด	800.00	4,800.00	200.00	1,200.00	6,000.00		
	4.9.7 IEC-01 1.5 Sq.mm.	540.00	เมตร	6.23	3,364.20	5.00	2,700.00	6,064.20		
	4.9.8 FRC 2X2.5 Sq.mm.	200.00	เมตร	40.00	8,000.00	12.00	2,400.00	10,400.00		
	4.9.9 EMT 1/2"	270.00	เมตร	31.03	8,378.10	22.00	5,940.00	14,318.10		
	4.9.10 EMT 3/4"	30.00	เมตร	44.80	1,344.00	24.00	720.00	2,064.00		
	4.9.11 อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ระบบ FIRE ALARM SYSETM	1.00	เหมา	8,000.00	8,000.00		-	8,000.00		
	รวมงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM SYSETM)								247,806.30	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะตุ๋ จังหวัดภูเก็ต

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณราคาโดย (ธีรวัฒน์ สยามสุวรรณ) (สมพร สุรินทร์) (นายศุภวัฒน์ คำศรี)

ประมาณราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.อ. (ธีรวัฒน์ สยามสุวรรณ) พ.ต.ท. (สมพร สุรินทร์) พ.ต.ท. (นายศุภวัฒน์ คำศรี) พ.ต.ท. (สายัญญ์ จันทร์รัมย์) พ.ต.ต. (ภวัต กลับรัมย์) กรรมการ และเลขานุการ

แผ่นที่ 37

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
4.1	งานระบบป้องกันฟ้าผ่า (LIGHTNING PROTECTION)									
	4.10.1 AIR TERMINAL	10.00	ชุด	1,780.00	17,800.00	350.00	3,500.00	21,300.00		
	4.10.2 COPPER TAPE 25x3 MM.	147.00	เมตร	180.00	26,460.00	4.00	588.00	27,048.00		
	4.10.3 BARE COPPER 70 SQ.MM.	190.00	เมตร	234.00	44,460.00	45.00	8,550.00	53,010.00		
	4.10.4 GROUND ROD 5/8"x8'	18.00	ชุด	740.00	13,320.00	350.00	6,300.00	19,620.00		
	4.10.5 TEST BOX	6.00	ชุด	1,300.00	7,800.00	350.00	2,100.00	9,900.00		
	4.10.6 PVC 1"	150.00	เมตร	22.36	3,354.00	25.00	3,750.00	7,104.00		
	4.10.7 EXOTHER MIC	1.00	เหมา	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00		
	4.10.8 CABLE SADDLE	1.00	เหมา	8,000.00	8,000.00	3,500.00	3,500.00	11,500.00		
	4.10.9 อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ระบบป้องกันฟ้าผ่า(LIGHTNING PROTECTION)	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00		
	รวมงานระบบป้องกันฟ้าผ่า (LIGHTNING PROTECTION)								163,482.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

แบบ ป.ร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการดำเนินงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.อ.

ประธาน

พ.ต.ท.

กรรมการ

กรรมการ

พ.ต.ท.

พ.ต.ต.

กรรมการและเลขานุการ

(ธีรวัฒน์ เข็มสุวรรณ)

(สมพร สุรินทร์)

(นายศุภวัฒน์ คำศรี)

(สายัญห์ จันทรัตน์)

(ภาวิต กลับแป้น)

แผ่นที่ 38

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
4.11	งานระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE SYSTEM)									
	4.11.1 PABX 6/48 Ext	1.00	ชุด	75,000.00	75,000.00	3,000.00	3,000.00	78,000.00		
	4.11.2 MDF 50-60	1.00	ชุด	1,650.00	1,650.00	1,500.00	1,500.00	3,150.00		
	4.11.3 TELEPHONE OUTLET	16.00	ชุด	120.00	1,920.00	80.00	1,280.00	3,200.00		
	4.11.4 TC 20 PAIR	3.00	ชุด	570.00	1,710.00	1,000.00	3,000.00	4,710.00		
	4.11.5 TIEV 4C 0.65	215.00	เมตร	7.00	1,505.00	6.00	1,290.00	2,795.00		
	4.11.6 EMT 1/2"	100.00	เมตร	31.03	3,103.00	22.00	2,200.00	5,303.00		
	4.11.7 โทรศัพท์ สำนักงาน หน้าจอLCD	16.00	ชุด	2,040.00	32,640.00	250.00	4,000.00	36,640.00		
	4.11.8 อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ระบบโทรศัพท์(TELEPHONE SYSTEM)	1.00	เหมา	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00		
	รวมงานระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE SYSTEM)								137,798.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

แบบ ป.ร.4



แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68



ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.อ.  ประธาน พ.ต.ท.  กรรมการ (สมพร สุรินทร์) (นายศุภวัฒน์ คำศรี)

พ.ต.ท.  กรรมการ พ.ต.ต.  กรรมการและเลขานุการ (สายัญท์ จันทรัตน์) (ภวิต กลับแป้น)



แผ่นที่ 39

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่ง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
4.12	งานระบบสายสัญญาณเครือข่าย(LAN) ,ระบบเครือข่ายสัญญาณไร้สาย(AP)									
4.12.1	MAIN RACK	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	2,000.00	2,000.00	62,000.00		
4.12.2	RACK 9U 19"	10.00	ชุด	4,500.00	45,000.00	750.00	7,500.00	52,500.00		
4.12.3	Security Gateway/Router (Access Point)	6.00	เครื่อง	9,600.00	57,600.00	500.00	3,000.00	60,600.00		
4.12.4	POE Switch Power 24 Port	4.00	เครื่อง	8,590.00	34,360.00	400.00	1,600.00	35,960.00		
4.12.5	POE Switch Power 8 Port	6.00	เครื่อง	4,750.00	28,500.00	400.00	2,400.00	30,900.00		
4.12.6	UPS 1000VA	4.00	เครื่อง	1,600.00	6,400.00	500.00	2,000.00	8,400.00		
4.12.7	UPS 1500VA	6.00	เครื่อง	2,500.00	15,000.00	500.00	3,000.00	18,000.00		
4.12.8	เต้ารับอินเตอร์เน็ต RJ45	41.00	ชุด	259.00	10,619.00	95.00	3,895.00	14,514.00		
4.12.9	Access Point (AP)	24.00	เครื่อง	2,350.00	56,400.00	500.00	12,000.00	68,400.00		
4.12.10	Cat6	1180.00	เมตร	15.00	17,700.00	6.00	7,080.00	24,780.00		
4.12.11	Wireway 50x75x2440mm.	24.00	เมตร	165.00	3,960.00	30.00	720.00	4,680.00		
4.12.12	การปรับแต่ง และทดสอบระบบ	1.00	เหมา	10,000.00	10,000.00		-	10,000.00		
4.12.13	อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง ระบบ LAN , AP	1.00	เหมา	8,000.00	8,000.00		-	8,000.00		
	รวมระบบสายสัญญาณเครือข่าย(LAN), ระบบเครือข่ายสัญญาณไร้สาย(AP)								398,734.00	


ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
 สถานีที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะฐี่ จังหวัดภูเก็ต

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิจัยและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการจ้างงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณราคาโดย

พ.ต.อ.  ประธาน พ.ต.ท.  กรรมการ
 (ธีรวัฒน์ เสียมสุวรรณ.) (สมพร สุรินทร์) (นายศุภวัฒน์ คำศรี)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 พ.ต.ท.  กรรมการ
 (สายัญญ์ จันทรัตน์)

พ.ต.ต.  กรรมการและเลขานุการ
 (ภาวิต กลับแป้น)

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
4.13	งานระบบโทรทัศนรวม (MATV SYSTEM)									
	4.13.1 MAIN RACK Antenna TV + Booster + Supply	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	40,000.00		
	4.13.2 RG11	10.00	เมตร	14.00	140.00	7.00	70.00	210.00		
	4.13.3 RG6	232.00	เมตร	11.00	2,552.00	7.00	1,624.00	4,176.00		
	4.13.4 TV OUTLET + Plate	12.00	ชุด	175.00	2,100.00	90.00	1,080.00	3,180.00		
	4.13.5 SPLITER 4 WAY	14.00	ชุด	100.00	1,400.00	50.00	700.00	2,100.00		
	4.13.6 EMT 1/2"	126.00	เมตร	31.03	3,909.78	22.00	2,772.00	6,681.78		
	4.13.7 การปรับแต่ง และทดสอบระบบ	1.00	เหมา		-	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
	4.13.8 อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง ระบบโทรทัศนรวม(MATV SYSTEM)	1.00	เหมา	4,000.00	4,000.00			4,000.00		
	รวมงานระบบโทรทัศนรวม (MATV SYSTEM)								65,347.78	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

แบบ ป.ร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68


ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างชาติ

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.อ.  ประธาน พ.ต.ท.  กรรมการ (สมพร สุรินทร์) (นายศุภวัฒน์ คำศรี)

พ.ต.ด.  กรรมการ (สาโยษฐ์ จันทร์รัตน์) (ภวิศ กลับแป้น)

กรรมการและเลขานุการ

แผ่นที่ 41

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
4.14	งานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)									
	4.14.1 Inverter 30KW 3Phase ON-Grid	1.00	ชุด	105,000.00	105,000.00		-	105,000.00		
	4.14.2 ชุดแผงโซลาร์เซลล์ รวมกำลังไฟทั้งหมดไม่น้อยกว่า 30kW	48.00	ชุด	3,200.00	153,600.00		-	153,600.00		
	-แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า 630 วัตต์	48.00	ชุด	2,680.00	128,640.00		-	128,640.00		
	-ชุดโครงสร้างอะลูมิเนียม ติดตั้งแผงบนหลังคา	1.00	ชุด	52,800.00	52,800.00		-	52,800.00		
	4.14.3 ตู้อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อน(ZERO EXPORT CONTROL) สำหรับใช้ร่วมกับ Inverter	1.00	ชุด	47,960.00	47,960.00		-	47,960.00		
	4.14.4 ตู้ควบคุมฝั่งAC (DB-SOLAR PANEL)	1.00	ชุด	42,000.00	42,000.00		-	42,000.00		
	4.14.5 ตู้ควบคุมฝั่งDC (DC COMBINER)	1.00	ชุด	170,000.00	170,000.00	130,000.00	130,000.00	300,000.00		
	4.14.6 ค่าดำเนินการติดตั้งและวัสดุอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง ตลอดจนงานแล้วเสร็จ		เหมา							
	-ติดตั้งโครงสร้างอะลูมิเนียม แผงโซลาร์เซลล์ ตู้ควบคุม และระบบกราวด์									
	-การติดตั้งเดินสายทั้งโครงการ (Wiring and Commissioning)									
	-วัสดุอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง อาทิ.สายไฟฟ้า,ท่อร้อยสาย,รางเคเบิลไฟฟ้า ฯลฯ									
	4.14.7 ค่าดำเนินงานด้านเอกสารอนุญาต ติดตั้งการไฟฟ้า หน่วยงานท้องถิ่น และกภพ.	1.00	งาน			20,000.00	20,000.00	20,000.00		
	รวมงานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)								850,000.00	


ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
 สถานีก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

แบบ ปร.4

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานานาชาติ

ประมาณราคาโดย


 พ.ต.อ. ชีรวัดิน เตียมสุวรรณ (สมพร สุรินทร์)

ประธาน พ.ต.ท.  กรรมการ (นายสุวัฒน์ คำศรี)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 พ.ต.ท. กรรมการ (สายัญห์ จันทรัตน์)

พ.ต.ด. กรรมการและเลขานุการ (ภาวัต กลับแป้น)

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

แผ่นที่ 42

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
5	งานฐานราก ชนิดตอกเสาเข็ม (ไม่รวมเสาตอม่อ)									
	5.1 ชุดดินและกลบคืน	732.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	88,572.00	88,572.00		
	5.2 ทราดยาบหยาบขุมน้ำอัดแน่น	13.00	ลบ.ม.	652.49	8,482.37	112.00	1,456.00	9,938.37		
	5.3 คอนกรีตหยาบ	7.00	ลบ.ม.	2,900.00	20,300.00	427.00	2,989.00	23,289.00		
	5.4 เสาเข็มเจาะ ขนาด Dia 0.50 x 21.00 ม.	70.00	ตัน	29,190.00	2,043,300.00	-	-	2,043,300.00		
	- เสาเข็มเจาะ ขนาด Dia 0.35 x 21.00 ม.	5.00	ตัน	20,097.00	100,485.00	-	-	100,485.00		
	- สกัดหัวเสาเข็ม ขนาด Dia 0.50	70.00	ตัน	-	-	513.00	35,910.00	35,910.00		
	- สกัดหัวเสาเข็ม ขนาด Dia 0.35	5.00	ตัน	-	-	359.00	1,795.00	1,795.00		
	5.5 คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (cylinder)	105.00	ลบ.ม.	3,020.00	317,100.00	421.00	44,205.00	361,305.00		
	5.6 เหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม.		กก.	24.42	-	4.90	-	-		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 9 มม.		กก.	23.11	-	4.90	-	-		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 12 มม.	697.00	กก.	22.19	15,466.43	3.90	2,718.30	18,184.73		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 16 มม.	347.00	กก.	22.32	7,745.04	3.90	1,353.30	9,098.34		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 20 มม.	3,327.00	กก.	20.24	67,338.48	3.50	11,644.50	78,982.98		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 25 มม.	29,372.00	กก.	20.15	591,845.80	3.50	102,802.00	694,647.80		
	- ลวดผูกเหล็ก		กก.	34.58	-	-	-	-		
	ยอดคงไป								3,465,508.22	


ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต


ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ประมาณราคาโดย

พ.ต.อ.  (ธีรวัฒน์ เสียมสุวรรณ์)

ประธาน พ.ต.ท.  กรรมการ (สมพร สุรินทร์)

พ.ต.ท.  กรรมการ (นายอนุวัฒน์ คำศรี)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
กรรมการ พ.ต.ท.  กรรมการและเลขานุการ (สายัญห์ จันทรัตน์)

กรรมการ พ.ต.ด.  กรรมการและเลขานุการ (ภวิศ กลีบแป้น)

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา									
5	งานฐานราก ชนิดตอกเสาเข็ม (ไม่รวมเสาตอม่อ)							3,465,508.22	
	5.7 ไม่แบบทั่วไป (คิด 100%)	181	ลบ.ฟ.	400.00	72,400.00	-	-	72,400.00	
	- ค่าแรงไม่แบบ	181.00	ตร.ม.	-	-	163.00	29,503.00	29,503.00	
	ไม่คร่าวคิด 30 % ของไม่แบบ	54.00	ตร.ม.	400.00	21,600.00	-	-	21,600.00	
	5.8 ตะปู	45	กก.	44.86	2,018.70	-	-	2,018.70	
	5.9 งานเจาะสำรวจชั้นดิน	2.00	จุด	-	-	15,000.00	30,000.00	30,000.00	
	5.10 งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธีคลื่นเสียงสะท้อน	75.00	ต้น	350.00	26,250.00	-	-	26,250.00	
	5.11 งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกทุกของเสาเข็มโดยวิธีพิลคาสเตอร์	3.00	จุด	15,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
รวมราคา งานฐานราก ชนิดตอกเสาเข็ม (ไม่รวมเสาตอม่อ)								3,692,279.92	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจรูปำตอง
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจรูปำตอง อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต

แบบ ป.ร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณราคาวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการและเลขานุการ

พ.ต.อ. ประชาน พ.ต.ท. กรรมการ

พ.ต.ท. กรรมการ

พ.ต.ท.

(ธีรวัฒน์ เลี่ยมสุวรรณ)

(สมพร สุรินทร์)

(นายศุภวัฒน์ คำศรี)

(สายัญห์ จันทรัตน์)

(ภวัต กลับเป็น)

แผ่นที่ 44

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
6	หมวดงานห้องเครื่องสูบน้ำประปา									
6.1	ขุดดินและกลบคืน	3.50	ลบ.ม.	-	-	121.00	423.50	423.50		
6.2	ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	652.49	652.49	112.00	112.00	764.49		
6.3	เสาเข็ม ค.ส.ล. ขนาด 0.15 x 6.00 ม.	16	ต้น	900.00	14,400.00	240.00	3,840.00	18,240.00		
6.4	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	2,900.00	2,900.00	427.00	427.00	3,327.00		
6.5	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube)	6.00	ลบ.ม.	3,020.00	18,120.00	421.00	2,526.00	20,646.00		
6.6	เหล็กเสริมคอนกรีต									
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม.	61.60	กก.	24.42	1,504.27	4.90	301.84	1,806.11		
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 9 มม.	208.00	กก.	23.11	4,806.88	4.90	1,019.20	5,826.08		
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 12 มม.	21.12	กก.	22.21	469.08	3.90	82.37	551.44		
-	ลวดผูกเหล็ก	8.72	กก.	34.58	301.59	-	-	301.59		
6.7	ไม้แบบทั่วไป (คิด 100%)	53.50	ลบ.พ.	400.00	21,400.00	-	-	21,400.00		
-	ค่าแรงไม้แบบ	107.00	ตร.ม.	-	-	163.00	17,441.00	17,441.00		
6.8	ตะปู	3.00	กก.	44.86	134.58	-	-	134.58		
6.9	ผนังก่ออิฐมวลเบา	20.00	ตร.ม	298.00	5,960.00	104.00	2,080.00	8,040.00		
6.10	ผนังก่อคอนกรีตบล็อกชนิดกันฝน	1.00	ตร.ม	375.00	375.00	117.00	117.00	492.00		
6.11	ผนังฉาบปูนเรียบ	40.00	ตร.ม	100.00	4,000.00	96.00	3,840.00	7,840.00		
	ยอดยกไป								107,233.80	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

แบบ ป.ร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคา

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ

ประธาน พ.ต.ท. กรรมการ (นายภูวัฒน์ คำศรี)
(ธีรวัฒน์ เสียมสุวรรณ์) (สมพร สุรินทร์)
กรรมการ พ.ต.ท. กรรมการ (นายภูวัฒน์ คำศรี)
(สายัญญ์ จันทรัตน์) (ภักดี กลีบแป้น)

แผ่นที่ 45

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา									
6	หมวดงานห้องเครื่องสูบน้ำประปา							107,233.80	
	6.12 พื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม	7.00	ตร.ม	119.00	833.00	96.00	672.00	1,505.00	
	6.13 ประตูปเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ วงกบและติดตั้ง	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	
	6.14 ฝาถังเหล็ก		ชุด	1,500.00	-	-	-	-	
	6.15 ทาสีน้ำมัน	2.00	ตร.ม.	60.00	120.00	39.00	78.00	198.00	
	6.16 ทาสีพลาสติก	45.00	ตร.ม.	50.00	2,250.00	35.00	1,575.00	3,825.00	
	6.17 WATER STOP 8"		ม.	125.00	-	25.00	-	-	
	6.18 กุญแจ	1	ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00	
รวมราคา หมวดงานถึงพักน้ำบนดิน								126,011.80	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต


แบบ ป.ร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68


ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างชาติ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.อ. 

ประธาน พ.ต.ท.  กรรมการ (สมพร สุรินทร์) (นายศุภวัฒน์ คำศรี)

พ.ต.ท.  กรรมการ (สายัญห์ จันทร์ตัน)

พ.ต.ต.  กรรมการและเลขานุการ (ภาวัต กลับแป้น)

แผ่นที่ 46

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	หมวดงานฝังบริเวณ								
7.1	งานรื้อถอนอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรป่าตองพร้อมเคลื่อนพื้นที่ (รื้อออกไป)	1.00	หลัง	-	-	369,537.45	369,537.45	369,537.45	วัสดุ+แรง
7.2	งานปรับระดับถมดินพร้อมบดอัด	3,235.00	ลบ.ม	350.00	1,132,250.00	121.00	391,435.00	1,523,685.00	วัสดุ+แรง
7.3	กำแพงกันดิน สูง 1.00 เมตร	214.00	เมตร	4,500.00	963,000.00	-	-	963,000.00	วัสดุ+แรง
7.4	ถนน คสล.	1,156.00	ตร.ม	855.00	988,380.00	-	-	988,380.00	วัสดุ+แรง
7.5	ทางเท้าปูบล็อกทางเท้า	325.00	ตร.ม	625.00	203,125.00	-	-	203,125.00	วัสดุ+แรง
7.6	ขอบคันหิน ค.ส.ล.	215.00	ม.	773.00	166,195.00	-	-	166,195.00	วัสดุ+แรง
7.7	ดวงโคมส่องสว่างไฟ	12.00	ต้น	12,500.00	150,000.00	-	-	150,000.00	วัสดุ+แรง
7.8	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 30 ซม.	130.00	เมตร	617.00	80,210.00	-	-	80,210.00	วัสดุ+แรง
7.9	บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 30 ซม.	16.00	บ่อ	6,300.00	100,800.00	-	-	100,800.00	วัสดุ+แรง
7.10	บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 30 ซม. ชนิดฝาเหล็กโปรง	5.00	บ่อ	7,500.00	37,500.00	-	-	37,500.00	วัสดุ+แรง
	รวมราคา หมวดงานฝังบริเวณ							4,582,432.45	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
สถานีก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569


ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

กรรมการและเลขานุการ

พ.ศ.อ.  ประธาน พ.ศ.ท.  กรรมการ (นายทวีวัฒน์ คำศรี)

พ.ศ.ท.  กรรมการ (สายัญท์ จันทร์รัตน์)

พ.ศ.ด.  กรรมการและเลขานุการ (ภวิศ กลับเป็น)

แผ่นที่ 47

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
8	หมวดงานเสาวิหตุลีสถาร									
	8.1 เสาอากาศชนิดสามเหลี่ยมขนาด 12 นิ้ว	9	ท่อน	5,140.00	46,260.00	-	-	46,260.00		
	8.2 เสาอากาศชนิดสามเหลี่ยมขนาด 12 นิ้ว (ท่อนยอด)	1	ท่อน	5,140.00	5,140.00	-	-	5,140.00		
	8.3 ลวดสลิง (Guy Wire) ยาวม้วนละ 1,000 ฟุต	1	ม้วน	9,660.00	9,660.00	-	-	9,660.00		
	8.4 สัณฐานไฟโคมเดี่ยว	1	ชุด	6,190.00	6,190.00	-	-	6,190.00		
	8.5 สายไฟ AC (ชนิดฉนวน 2 ชั้น สีดำ ขนาด 1.5 sq.mm. ยาว 150 ฟุต/ม้วน)	1	ม้วน	2,336.00	2,336.00	-	-	2,336.00		
	8.6 ชุดควบคุมสัญญาณไฟกระพริบยอดเสา	1	ชุด	7,827.00	7,827.00	-	-	7,827.00		
	8.7 แผ่นเหล็กฐานเสา (Base Plate) ขนาด 12 นิ้ว	1	แผ่น	2,275.00	2,275.00	-	-	2,275.00		
	8.8 แต่ลิ้มปรับแบบตัวยู	60	ตัว	21.50	1,290.00	-	-	1,290.00		
	8.9 Thimble	18	อัน	18.00	324.00	-	-	324.00		
	8.10 Guy Bracket	3	ชุด	1,075.00	3,225.00	-	-	3,225.00		
	8.11 สกลแรง	9	ตัว	1,075.00	9,675.00	-	-	9,675.00		
	8.12 สมอบก	3	ตัว	1,107.00	3,321.00	-	-	3,321.00		
	8.13 เพลทชุซันิต 3 รู (Equalizer Plate)	3	คู่	560.00	1,680.00	-	-	1,680.00		
	ยอดยกไป								99,203.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานานาชาติ

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569


ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น

พ.ต.อ.  ประธาน กรรมการ (ธีรวัฒน์ เสียมสุวรรณ์)
 (สมพร สุรินทร์)

พ.ต.ท.  กรรมการ (นายศุภวัฒน์ คำศรี)

พ.ต.ท.  กรรมการ (สายัญห์ จันทร์รัตน์)

พ.ต.ต.  กรรมการและเลขานุการ (ภาวัต กลีบแป้น)

แผ่นที่ 48

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา									
8	หมวดงานเสาวิหยूसूसूस							99,203.00	
	8.14 น้ทและบอสท่รูบ่ตัวแอส	1	ชุด	467.00		-		467.00	
	8.15 น้ทและบอสท่รูบ่พร้อมแอสบร่บงนบ 1/4 น้ว ยว 2 น้ว	40	ชุด	17.00		-		680.00	
	8.16 น้ทและบอสท่รูบ่พร้อมแอสบร่บงนบ 5/16 น้ว ยว 2 น้ว	40	ชุด	21.00		-		840.00	
	8.17 ชุดสยตบ	1	ชุด	2,219.00		-		2,219.00	
	8.18 Lining Up Punch	1	อัน	490.00		-		490.00	
	8.19 Serving Tool	1	อัน	1,051.00		-		1,051.00	
	8.20 ค่ำตบต้ง	1	งาน	-		35,000.00		35,000.00	
รวมราคา หมวดงานเสาวิหยूसूसूस								139,950.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานานาชาติ

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคา

กรรมการและเลขานุการ

พ.ต.อ. ประธาน พ.ต.ท. กรรมการ (สมพร สุรินทร์) (นายศุภวัฒน์ คำศรี)

พ.ต.ท. กรรมการ (สายัญท์ จันทร์ต้น)

พ.ต.ด. กรรมการและเลขานุการ (ภวิศ กลับแป้น)

แผ่นที่ 49

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
9	หมวดงานเสาธง พร้อมแท่น									
	9.1 ขุดดินและกลบดินฐานราก	0.70	ลบ.ม.	-	-	121.00	84.70	84.70		
	9.2 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.06	ลบ.ม.	2,900.00	3,074.00	427.00	452.62	3,526.62		
	9.3 ทราดยาบพุ่งอัดแน่น	1.06	ลบ.ม.	652.49	691.64	112.00	118.72	810.36		
	9.4 ดินถมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	350.00	-	121.00	-	-		
	9.5 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	-	ลบ.ม.	3,020.00	-	421.00	-	-		
	9.6 เหล็กเสริมโครงสร้าง									
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม.	22.38	กก.	24.42	546.52	4.90	109.66	656.18		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 9 มม.	-	กก.	23.11	-	4.90	-	-		
	- ลวดผูกเหล็ก	0.67	กก.	34.58	23.22	-	-	23.22		
	9.7 ไม้แบบทั่วไป (คิด 100% เต็ม)	4.08	ลบ.ฟ.	400.00	1,632.00	-	-	1,632.00		
	- ค่าแรงไม้แบบ	4.08	ตร.ม.	-	-	163.00	665.04	665.04		
	9.8 ไม้คร่าว (คิด 30 % ของไม้แบบ)	1.22	ลบ.ฟ.	400.00	489.60	-	-	489.60		
	9.9 ตะปู	1.02	กก.	44.86	45.76	-	-	45.76		
	9.10 ผังก่ออิฐเต็มแผ่น	2.54	ตร.ม	584.00	1,483.36	195.00	495.30	1,978.66		
	9.11 ท่อประปาเกรด B ขนาด 2 นิ้ว	1	ท่อน	1,005.00	1,005.00	-	-	1,005.00		
	9.12 ท่อประปาเกรด B ขนาด 3 นิ้ว	1	ท่อน	1,612.00	1,612.00	-	-	1,612.00		
	9.13 ท่อประปาเกรด B ขนาด 4 นิ้ว	1	ท่อน	2,349.00	2,349.00	-	-	2,349.00		
	รวมยอดยกไป								14,878.14	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอเกาะผู้ จังหวัดภูเก็ต

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการและเลขานุการ

พ.ต.อ. ประธาน พ.ต.ท. กรรมการ (สมพร สุรินทร์) (นายศุภวัฒน์ คำศรี)

พ.ต.ท. กรรมการ (ภวิศ กลับแป้น)

แผ่นที่ 50

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
9	หมวดงานเสาธง พร้อมแท่น							14,878.14		
	9.14 ท่อประปาเกรด B ขนาด 5 นิ้ว	2	ท่อน	3,196.00	6,392.00	-	-	6,392.00		
	9.15 ข้อลวดเหล็กหล่อ ขนาด 3 นิ้ว x 2 นิ้ว	1	อัน	276.00	276.00	-	-	276.00		
	9.16 ข้อลวดเหล็กหล่อ ขนาด 4 นิ้ว x 3 นิ้ว	1	อัน	471.00	471.00	-	-	471.00		
	9.17 ข้อลวดเหล็กหล่อ ขนาด 5 นิ้ว x 4 นิ้ว	1	อัน	500.00	500.00	-	-	500.00		
	9.18 หัวเม็ดไม้สักกลึง พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 3 นิ้ว	1	อัน	500.00	500.00	-	-	500.00		
	9.19 หัวเม็ดไม้สักกลึง พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2 นิ้ว	3	อัน	400.00	1,200.00	-	-	1,200.00		
	9.20 รอกเหล็กขนาด 1 1/2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	350.00	350.00	-	-	350.00		
	9.21 แกนยึด ขนาด 1 นิ้ว พร้อมปลอกเหล็กกันเลื่อน	3	ชุด	200.00	600.00	-	-	600.00		
	9.22 เหล็กประกบกับ ขนาด 2 นิ้ว x 3/16 นิ้ว ยาว 0.50 ม.	2	อัน	180.00	360.00	-	-	360.00		
	- ค่าแรงประกอบเสาธง และติดตั้ง	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
	9.23 ธงชาติ ขนาด 1.00 x 1.50 ม. พร้อมลวดสลิง	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00		
	9.24 ทาสีบรอนซ์เงินพร้อมสีกันสนิม	5	ตร.ม.	60.00	300.00	39.00	195.00	495.00		
	9.25 ทำผิวพื้นหินขัด	8.96	ตร.ม.	350.00	3,136.00	166.00	1,487.36	4,623.36		
	9.26 อื่นๆ (ถ้ามี)									
	รวมยอดยกมา									
	รวมราคา หมวดงานเสาธง พร้อมแท่น								36,845.50	

ประมาณราคาค่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

แบบ ป.ร.4



แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการดำเนินงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.อ.  ประธาน พ.ต.ท.  กรรมการ (ธีรวัฒน์ สยามสุวรรณ) (สมพร สิริพันธ์) (นายสุภัทน์ คำศรี)

พ.ต.ท.  กรรมการ (สายัญห์ จันทร์รัตน์) (ภาวิต กลับแป้น) กรรมการและเลขานุการ

แผ่นที่ 51

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
10	หมวดงานป้ายอาคารที่ทำการ									
	10.1 เสาเข็ม ค.ส.ล. ขนาด 0.15 x 6.00 ม.	12	ตัน	800.00	9,600.00	240.00	2,880.00	12,480.00		
	10.2 ขุดดินแล้วกลบคืน	10.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	1,210.00	1,210.00		
	10.3 ทราดยาบอัดแน่นกันหลุม (พร้อมทรายรองพื้น)	1.50	ลบ.ม.	652.49	978.74	112.00	168.00	1,146.74		
	10.4 คอนกรีตยาบ	1.50	ลบ.ม.	2,900.00	4,350.00	427.00	640.50	4,990.50		
	10.5 คอนกรีต 240 KSC (cube)	4.50	ลบ.ม.	3,020.00	13,590.00	421.00	1,894.50	15,484.50		
	10.6 เหล็กเสริมโครงสร้าง				-		-	-		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม.	60.00	กก.	24.42	1,465.20	4.90	294.00	1,759.20		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 9 มม.	115.00	กก.	23.11	2,657.65	4.90	563.50	3,221.15		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 Ø 12 มม.	70.00	กก.	22.19	1,553.30	3.90	273.00	1,826.30		
	- ลวดผูกเหล็ก	7.35	กก.	34.58	254.16	-	-	254.16		
	10.7 ไม้แบบ (คิด 100%)	20.00	ลบ.ฟ.	400.00	8,000.00	-	-	8,000.00		
	- ค่าแรงไม้แบบ	20.00	ตร.ม.	-	-	163.00	3,260.00	3,260.00		
	10.8 ตะปู	5.00	กก.	44.86	224.30	-	-	224.30		
	10.9 ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	37.00	ตร.ม.	298.00	11,026.00	104.00	3,848.00	14,874.00		
	10.10 ผนังฉาบปูนเรียบ	74.00	ตร.ม.	100.00	7,400.00	96.00	7,104.00	14,504.00		
	ยอดยกไป								83,234.85	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะฐัง จังหวัดภูเก็ต

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68


ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการจ้างงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคา

พ.ศ.อ.  ประธาน พ.ศ.ท.  กรรมการ (สมพร สุรินทร์) (นายศุภวัฒน์ คำศรี)

พ.ศ.ท.  กรรมการ (ภาวัต กลับแป้น)
กรรมการและเลขานุการ

แผ่นที่ 52

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา									
10	หมวดงานป้ายอาคารที่ทำการ							83,234.85	
	10.11 ทับหลัง ค.ส.ล. ปูนปั้นตามแบบ	12.00	ม.	250.00	3,000.00	75.00	900.00	3,900.00	
	10.12 ทินแกรนิตสีเลือดหมู	7.00	ตร.ม.	2,850.00	19,950.00	500.00	3,500.00	23,450.00	
	10.13 ตัวหนังสือ Stainless พับขึ้นรูปตามแบบ ขนาดตัวอักษรสูงประมาณ 20 ซม.	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	วัสดุ + แรง
	10.14 สัญลักษณ์ตราโลโก้เงิน ขนาด ๑ 40 ซม. หล่อด้วยไฟเบอร์กลาส สีเงินด้าน	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	วัสดุ + แรง
	10.15 ทาสีน้ำ อะคริลิก	67.00	ตร.ม.	50.00	3,350.00	35.00	2,345.00	5,695.00	
รวมราคา หมวดงานป้ายอาคารที่ทำการ								171,279.85	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจรูปาดอง
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจรูปาดอง อำเภอเกาะงู จังหวัดภูเก็ต

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชิงพาณิชย์ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมกักสิ่งบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ประมาณราคาโดย

พ.ต.อ.  ประธาน พ.ต.ท. 
(อีวีวัฒน์ สยามสุวรรณ) (สมพร สุรินทร์) (นายศุภวัฒน์ คำศรี)

พ.ต.ท.  กรรมการ
(นายศุภวัฒน์ คำศรี)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
พ.ต.ท.  กรรมการ
(สายัญญ์ จันทรัตน์)

กรรมการและเลขานุการ
พ.ต.ด.  กรรมการ
(ภวัต กลีบแป้น)

แผ่นที่ 54

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารัฐ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา									
11	หมวดงานครุภัณฑ์ทั่วไป							1,505,742.00	
	11.14 CH1 : เก้าอี้ทำงาน ขนาด W650xD640xH980mm.	87	ตัว	4,851.00	422,037.00	-	-	422,037.00	
	11.15 CH2 : เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง ขนาด W1680xD600xH840mm.	3	ตัว	13,559.00	40,677.00	-	-	40,677.00	
	11.16 CH3 : เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง ขนาด W2230xD600xH840mm.	5	ตัว	16,324.00	81,620.00	-	-	81,620.00	
	11.17 CH4 : เก้าอี้ผู้มาติดต่อ ขนาด 480xD550xH760mm.	4	ตัว	4,557.00	18,228.00	-	-	18,228.00	
	11.18 CH5 : เก้าอี้ ขนาด W530xD560xH760mm.	48	ตัว	1,834.00	88,032.00	-	-	88,032.00	
	11.19 CH6 : เก้าอี้ประชุม ขนาด W600xD680xH840mm.	12	ตัว	6,174.00	74,088.00	-	-	74,088.00	
	11.20 CH7 : เก้าอี้ประธาน ขนาด W600xD720xH1060mm.	1	ตัว	6,671.00	6,671.00	-	-	6,671.00	
	11.21 CH8 : เก้าอี้ทำงานผกก. ขนาด W680xD680xH1190mm.	1	ตัว	16,933.00	16,933.00	-	-	16,933.00	
	11.22 CH9 : เก้าอี้ผู้มาติดต่อ ขนาด W680xD680xH990mm.	2	ตัว	14,476.00	28,952.00	-	-	28,952.00	
	11.23 CH10 : เก้าอี้ทำงานรอง, เก้าอี้ห้องประชุมใหญ่ ขนาด W650xD640xH1150mm.	5	ตัว	5,432.00	27,160.00	-	-	27,160.00	
	11.24 CH11 : เก้าอี้เลคเชอร์ ขนาด W620xD660xH825mm.	132	ตัว	5,390.00	711,480.00	-	-	711,480.00	
	11.25 CB1 : ตู้เอกสาร ขนาด W900xD400xH850mm.	26	ตู้	5,474.00	142,324.00	-	-	142,324.00	
	11.26 CB2 : ตู้เอกสาร ขนาด W2400xD400xH850mm.	1	ชุด	17,843.00	17,843.00	-	-	17,843.00	
	11.27 CB3 : ตู้เสื้อผ้ากระจก ขนาด W1200xD600xH2000mm.	1	ตู้	17,843.00	17,843.00	-	-	17,843.00	
	11.28 CB4 : ตู้เอกสาร ขนาด W900xD400xH1650mm.	4	ตู้	8,036.00	32,144.00	-	-	32,144.00	
	11.29 SO1 : โขงฟา 1 ที่นั่ง ขนาด W840xD760xH760mm.	1	ตัว	8,645.00	8,645.00	-	-	8,645.00	
ยอดยกไป								3,240,419.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานที่ตรวจธรูป่าตอง
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอเกาะผู้ จังหวัดภูเก็ต

แบบ ป.ร.4



แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68



ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.อ.  ประธาน พ.ต.ท.  กรรมการ (สมพร สุรินทร์)
 (อีวีวัฒน์ สยามสุวรรณ)

พ.ต.ท.  กรรมการ พ.ต.ต.  กรรมการและเลขานุการ
 (สายัญหิ์ จันทรัตน์) (ภาวิต กลับแป้น)

แผ่นที่ 55

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา									
11	หมวดงานครุภัณฑ์ทั่วไป							3,240,419.00	
	11.30 SO2 : โยथा 2 ที่นั่ง ขนาด W1380xD760xH760mm.	1	ตัว	12,621.00	12,621.00	-	-	12,621.00	
	11.31 SO3 : โยथा 3 ที่นั่ง ขนาด W1840xD760xH760mm.	3	ตัว	16,296.00	48,888.00	-	-	48,888.00	
	11.32 PT1 : Partition (ครึ่งกระจกหุ้มผ้า) พร้อมอุปกรณ์ ขนาด W1500xH1200 mm.	8	ชุด	7,770.00	62,160.00	-	-	62,160.00	
รวมราคา หมวดงานครุภัณฑ์ทั่วไป								3,364,088.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะฐัง จังหวัดภูเก็ต

แบบ ป.ร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการดำเนินงานตำรวจแห่งชาติ


ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.อ.  ประธาน พ.ต.ท.  กรรมการ (สมพร สุรินทร์) (นายศุภวัฒน์ คำศรี)

พ.ต.ท.  กรรมการ (สายัญห์ จันทร์รัตน์)

พ.ต.ท.  กรรมการ และเลขานุการ (ภวิศ กลับแป้น)

แผ่นที่ 56

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
12	หมวดงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ									
12.1	เครื่องปรับอากาศระบบ VRF									
	- เครื่องปรับอากาศฝั่งฟ้า 1 ทิศทาง (1 Way Cassette) 6,100 BTU.	1.00	ชุด	24,200.00	24,200.00	3,500.00	3,500.00	27,700.00		
	- เครื่องปรับอากาศฝั่งฟ้ารอบทิศทาง (Round 4-Way Cassette) 9,600 BTU.	1.00	ชุด	24,500.00	24,500.00	3,500.00	3,500.00	28,000.00		
	- เครื่องปรับอากาศฝั่งฟ้ารอบทิศทาง (Round 4-Way Cassette) 12,300 BTU.	2.00	ชุด	26,500.00	53,000.00	3,500.00	7,000.00	60,000.00		
	- เครื่องปรับอากาศฝั่งฟ้ารอบทิศทาง (Round 4-Way Cassette) 15,400 BTU.	1.00	ชุด	28,100.00	28,100.00	3,500.00	3,500.00	31,600.00		
	- เครื่องปรับอากาศฝั่งฟ้ารอบทิศทาง (Round 4-Way Cassette) 24,200 BTU.	2.00	ชุด	30,000.00	60,000.00	4,000.00	8,000.00	68,000.00		
	- เครื่องปรับอากาศฝั่งฟ้ารอบทิศทาง (Round 4-Way Cassette) 30,700 BTU.	3.00	ชุด	33,400.00	100,200.00	4,000.00	12,000.00	112,200.00		
	- เครื่องปรับอากาศฝั่งฟ้ารอบทิศทาง (Round 4-Way Cassette) 34,100 BTU.	7.00	ชุด	34,200.00	239,400.00	4,000.00	28,000.00	267,400.00		
	- เครื่องปรับอากาศฝั่งฟ้ารอบทิศทาง (Round 4-Way Cassette) 38,200 BTU.	4.00	ชุด	35,100.00	140,400.00	4,000.00	16,000.00	156,400.00		
	- เครื่องปรับอากาศฝั่งฟ้ารอบทิศทาง (Round 4-Way Cassette) 47,800 BTU.	2.00	ชุด	36,500.00	73,000.00	4,000.00	8,000.00	81,000.00		
	- เครื่องปรับอากาศฝั่งฟ้ารอบทิศทาง (Round 4-Way Cassette) 61,400 BTU.	3.00	ชุด	38,000.00	114,000.00	4,000.00	12,000.00	126,000.00		
	- เครื่องระบายลมร้อน (Condensing Unit) 170,500 BTU.	1.00	ชุด	287,300.00	287,300.00	20,000.00	20,000.00	307,300.00		
	- เครื่องระบายลมร้อน (Condensing Unit) 209,000 BTU.	1.00	ชุด	303,800.00	303,800.00	30,000.00	30,000.00	333,800.00		
	- เครื่องระบายลมร้อน (Condensing Unit) 228,500 BTU.	2.00	ชุด	347,800.00	695,600.00	30,000.00	60,000.00	755,600.00		
	- อุปกรณ์ควบคุมเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง	1.00	ชุด	75,000.00	75,000.00	500.00	500.00	75,500.00		
	- Hanger and Support FCU	1.00	เหมา	109,200.00	109,200.00	43,680.00	43,680.00	152,880.00		
	- แผงเหล็กวาง CDU และยางรอง	1.00	เหมา	56,000.00	56,000.00	22,400.00	22,400.00	78,400.00		
	- เพล็ลระบบ เต็มหน้า R-410A	43.00	กก.	335.00	14,405.00	500.00	21,500.00	35,905.00		
	ยอดยกไป								2,697,685.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานที่วางอุปกรณ์ป่าตอง
สถานที่ก่อสร้าง สถานที่วางอุปกรณ์ป่าตอง อำเภอเกาะผู้ จังหวัดภูเก็ต

แบบ ป.ร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานานาชาติ


ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.อ.  ประธาน พ.ต.ท.  กรรมการ (สมพร สุรินทร์) (นายสุภวัจน์ คำศรี)

พ.ต.ท.  กรรมการ (สายัญห์ จันทรัตน์) (ภาวิต กลับแป้น)

พ.ต.ต.  กรรมการและเลขานุการ

แผ่นที่ 57

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา									
12	หมวดงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ							2,697,685.00	
	12.2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER								
	- เครื่องปรับอากาศติดผนัง (Wall Mounted Type) 9,300 BTU.	12.00	ชุด	10,100.00	121,200.00	3,300.00	39,600.00	160,800.00	
	- เครื่องปรับอากาศฝังฝ้า 4 ทิศทาง (4-Way Cassette) 19,800 BTU.	12.00	ชุด	31,900.00	382,800.00	7,400.00	88,800.00	471,600.00	
	12.3 งานระบบท่อน้ำยาและฉนวน								
	Refrigerant Pipe, Copper Tube Soft Draw #22								
	12.3.1 Hard Draw Copper Tube 3/8" Type "L"	410.40	เมตร	59.00	24,213.60	26.00	10,670.40	34,884.00	
	Refrigerant Pipe, Copper Tube ASTM B88 Type L								
	12.3.2 Hard Draw Copper Tube 3/8" Type "L"	342.00	เมตร	93.00	31,806.00	39.00	13,338.00	45,144.00	
	12.3.3 Hard Draw Copper Tube 1/2" Type "L"	288.00	เมตร	146.00	42,048.00	53.00	15,264.00	57,312.00	
	12.3.4 Hard Draw Copper Tube 5/8" Type "L"	212.40	เมตร	210.00	44,604.00	69.00	14,655.60	59,259.60	
	12.3.5 Hard Draw Copper Tube 3/4" Type "L"	34.80	เมตร	295.00	10,266.00	89.00	3,097.20	13,363.20	
	12.3.6 Hard Draw Copper Tube 7/8" Type "L"	34.80	เมตร	339.00	11,797.20	104.00	3,619.20	15,416.40	
	12.3.7 Hard Draw Copper Tube 1 1/8" Type "L"	103.20	เมตร	533.33	55,039.66	143.00	14,757.60	69,797.26	
	12.3.8 อุปกรณ์เชื่อมต่อ	1.00	เทมา	158,625.00	158,625.00	63,450.00	63,450.00	222,075.00	
	12.3.9 อุปกรณ์แฉวน	1.00	เทมา	90,125.00	90,125.00	36,050.00	36,050.00	126,175.00	
	12.3.10 ท่อน้ำทิ้งพร้อมฉนวนหุ้มท่อ และฉนวนท่อน้ำยา	1.00	เทมา	291,060.00	291,060.00	116,424.00	116,424.00	407,484.00	
ยอดยกไป								4,380,995.46	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต


แบบ ป.ร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68


ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการดำเนินงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณราคาโดย (ธีรวัฒน์ สัตยสุวรรณ)

พ.ต.อ.  (ธีรวัฒน์ สัตยสุวรรณ)

ประธาน พ.ต.ท.  กรมการ (สมพร สุรินทร์)

คณะกรรมการกำกับهندราคากลาง พ.ต.ท.  กรมการ (สายัญห์ จันทรัตน์)

กรรมการและเลขานุการ พ.ต.ต.  กรมการ (ภาวิต กลับแป้น)

แผ่นที่ 58

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา									
12	หมวดงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ							4,380,995.46	
	12.4 งานไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ								
	12.4.1 SAFETY SWITCH 60 A.	4.00	ชุด	8,930.00	35,720.00	500.00	2,000.00	37,720.00	
	12.4.2 งานสายไฟฟ้า (CABLE)								
	- 25 sq.mm. THW	210.00	ม.	172.00	36,120.00	23.00	4,830.00	40,950.00	
	- 16 sq.mm. THW	116.25	ม.	93.00	10,811.25	21.00	2,441.25	13,252.50	
	- 10 sq.mm. THW	155.00	ม.	72.00	11,160.00	18.00	2,790.00	13,950.00	
	- 6 sq.mm. THW	186.25	ม.	31.00	5,773.75	15.00	2,793.75	8,567.50	
	- 4 sq.mm. THW	307.50	ม.	21.00	6,457.50	13.00	3,997.50	10,455.00	
	- 2.5 sq.mm. THW	1,548.75	ม.	13.00	20,133.75	8.00	12,390.00	32,523.75	
	- ACCESSORIES	1.00	เทศา	64,519.00	64,519.00	25,808.00	25,808.00	90,327.00	
ยอดยกไป								4,628,741.21	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต



แบบ ป.ร.4

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68


ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการดำเนินงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ประมาณราคาโดย

พ.ต.อ.  ประธาน พ.ต.ท.  กรรมการ (สมพร สุรินทร์) (นายศุภวัฒน์ คำศรี)

พ.ต.ท.  กรรมการ (สายัญห์ จันทรัตน์)

พ.ต.ต.  กรรมการและเลขานุการ (ภาวัต กลับแป้น)

แผ่นที่ 59



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
ยอดยกมา										
12	หมวดงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ							4,628,741.21		
	12.4.3 งานท่อ (CONDUIT)									
	- EMT 1/2"	487.50	ม.	23.00	11,212.50	19.00	9,262.50	20,475.00		
	- EMT 3/4"	-	ม.	37.00	-	21.00	-	-		
	- EMT 1"	60.00	ม.	52.00	3,120.00	25.00	1,500.00	4,620.00		
	- EMT 1-1/4"	48.00	ม.	90.00	4,320.00	33.00	1,584.00	5,904.00		
	- EMT 2"	24.00	ม.	186.00	4,464.00	54.00	1,296.00	5,760.00		
	- ACCESSORIES	1.00	เทศา	45,435.00	45,435.00	18,174.00	18,174.00	63,609.00		
	12.4.4 Other Equipment and Accessories (สายคอนโทรล)									
	- Control Wiring VCT Size 1.0 sq.mm.	1,487.50	ม.	40.00	59,500.00	15.00	22,312.50	81,812.50		
	- Conduit 1/2" EMT	495.83	ม.	32.00	15,866.67	22.00	10,908.33	26,775.00		
	- Accessories and Support	1.00	เทศา	25,423.67	25,423.67	10,170.00	10,170.00	35,593.67		
	รวมราคา หมวดงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								4,873,290.37	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจอูธรูปาตอง
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจอูธรูปาตอง อำเภอเกาะนู้ จังหวัดภูเก็ต

แบบ ป.ร.4

ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณราคาโดย

พ.ต.อ.  ประธาน พ.ต.ท.  กรรมการ
(ธีรวัฒน์ เลี่ยมสุวรรณ) (สมพร สุรินทร์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
พ.ต.ท.  กรรมการ
(สายัญหิ์ จันทรัตน์)

กรรมการและเลขานุการ
พ.ต.ต.  (ภาวัต กลับเป็น)

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

แผ่นที่ 60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
13	หมวดงานครุภัณฑ์งานระบบ									
	13.1 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	1.00	ชุด	300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00		
	13.2 ตู้เก็บถังดับเพลิงมีถ็องชนิดเคมีแห้ง 15 ปอนด์ (2 ถังต่อ 1 ตู้)	12.00	ชุด	4,500.00	54,000.00	-	-	54,000.00		
	รวมราคา หมวดงานครุภัณฑ์งานระบบ								354,000.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมที่พัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

แบบ ป.ร.4


ฝ่ายประมาณราคา กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานานาชาติ

ประมาณราคาโดย

พ.ต.อ.  ประธาน พ.ต.ท.  กรรมการ (สมพร สุรินทร์) (นายสุวัฒน์ คำศรี)

พ.ต.ท.  กรรมการ (สายัญห์ จันทรัตน์) (ภวัต กลีบแป้น)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.ท.  กรรมการ (ภวัต กลีบแป้น)

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

แบบเลขที่ 13909/68, 14399/68

แผ่นที่ 61

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
14	หมวดงานครุภัณฑ์เคลื่อนที่แบบเคลื่อนที่									
14.1	ลิฟต์โดยสารขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม แบบมีห้องเครื่อง จอดรับ-ส่ง 7 ชั้น จอดตรงกันตามแนวตั้ง ความเร็วไม่น้อยกว่า 60 เมตร/นาที ความกว้างประตูไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร ประกอบด้วย - ตัวลิฟต์โดยสาร มีขนาดประมาณ 1.6 ม. X 1.5 ม. หรือประมาณ 2.4 ตร.ม. - ระบบขับเคลื่อน PM Motor VVVF (VARIABLE VOLTAGE VARIABLE FREQUENCY) - ใช้สลิง สำหรับลิฟต์โดยเฉพาะ - มีระบบเบรคเตอร์สำรอง - อักษร BRAILLE ALPHABET ที่ C.O.P. และปุ่มกดหน้าชั้นทุกชั้น - แผงปุ่มกดอำนวยความสะดวกให้สำหรับผู้พิการ ตามกฎหมายกำหนด	1	ชุด	1,682,242.99	1,682,242.99	-	-	1,682,242.99	ราคารวมค่าติดตั้ง	
รวมราคา หมวดงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ										
									1,682,242.99	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ประกวตราคาร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมทั้งพัก สถานีตำรวจภูธรป่าตอง	
จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค ๘ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐,๐๘๓,๐๐๐ บาท	
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	
อาคารโครงสร้าง ค.ส.ล. สูง ๖ ชั้น	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๖๐,๒๓๙,๐๐๐ บาท	
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)	
๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)	
๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑ พ.ต.อ.ธีรวัฒน์ เลี่ยมสุวรรณ	ประธานกรรมการ
รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต	
๗.๒ พ.ต.ท.สมพร สุรินทร์	กรรมการ
รอง ผกก.ป.สภ.ป่าตอง	
๗.๓ นายศุภวัฒน์ คำศรี	กรรมการ
พนักงานวิศวกรโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต	
๗.๔ พ.ต.ท.สายัญห์ จันทร์ตัน	กรรมการ
รอง ผกก.ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๘	
๗.๕ ว่าที่ พ.ต.ต.ภวัต กลับแป้น	กรรมการและเลขานุการ
สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต	